



Krycí list nabídky k ZŠ Bohumínská

Objekt	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1. Jazyková učebna	145139,57	175618,88
2. Dílny elektro	86930,00	105185,3
3. Dílny stavební část	463732,22	561115,99
Celkem:	695 801,79 Kč	841 920,17 Kč



10	Demontáž dřevěné podlahy	1	m2	100,00	21	100,00	100,00
11	Demontáž dřevěné podlahy	1	m2	100,00	21	100,00	100,00
12	Výsavní práce	1	m2	430,00	21	430,00	430,00
13	Zednické práce	1	m2	100,00	21	100,00	100,00
14	Výměna stropu	3,47	m2	50,00	21	173,50	173,50
15	Výměna stropu	102,56	m2	42,00	21	4307,52	4307,52
16	Odvoz sutí	1	ks	200,00	21	200,00	200,00
17	Instalace nového podlahového systému	1	m2	100,00	21	100,00	100,00

11	Podložka 2mm	60	m2	29,00	21	1740,00	2105,40
12	Parozábrana	60	m2	21,00	21	1260,00	1521,60
13	Disperzní lepidlo	21	kg	243,00	21	5208,00	5301,68
14	PVC Krytina antistatická t.z. antistatická třída 17, 1,4/42 nář. pásná tl. 0,7mm, protiskluz R10, vytlak pod 0,2mm třída 1, tlak na oheň C, Odolnost opotřebení T*, Spáje EN 125, EN 1815, EN ISO 20987, sp.nu EMISE VOC, vykřevná 10, požární třída B2, s piněmi.	6	m2	400,00	21	2400,00	2400,00
15	Obvodový profil 32*32 mm	32	bm	10,00	21	320,00	387,20
16	Broušení podkladu	58,45	m2	57,00	21	3331,65	4031,30
17	Montáž parozábrany, podložky	58,45	m2	28,00	21	1636,60	1980,29
18	Montáž MDF Systému	58,45	m2	176,00	21	10287,20	12447,51
19	Montáž PVC krytiny v ploše - dílce	58,45	m2	220,00	21	12859,00	15559,39
20	Svar	191,67	bm	30,00	21	5750,10	6957,62
21	Montáž obvodového profilu	31	bm	26,00	21	806,00	975,26
22	Příprava podkladu	2	hod	250,00	21	500,00	605,00
23	Obvodový dilatační pásek	32	bm	18,00	21	576,00	696,96
24	Samonivelační hmota	5	kg	45,00	21	225,00	272,25
25	MDF systém podložka pod podlahu, tl. 7 mm	64,8	m2	360,00	21	23328,00	28226,88
26	Přesun hmot	5	ks	500,00	21	2500,00	3025,00
27	Demontáž a odvoz stávající krytiny	58,45	m2	180,00	21	10521,00	12730,41
						145 139,57	175 618,88



REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Stavba: Základní škola ul.Bohumlinská 72, Ostrava-Slezská Ostrava

Objekt:


Část: Dílny

Objednatel:


Zhotovitel: Mgr. Břetislav Baar

Datum: 19.6.2018

Kód	Popis	Cena celkem
A	Elektro	86 930 Kč
Celkem bez DPH		86 930 Kč



Číslo položky	Celkové označení položky	Měrná jednotka	Cena v Kč	Počet	Celková cena v Kč
A Elektro					
Cena celkem za oddíl					86 930,-
001	Svítilno zářivkové, 2x36W, T8, IP 65 s elektronickým předřadivkem včetně montáže	ks	700,-	21	14 700,-
002	Montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	600,-	21	12 600,-
003	Svítilno nouzové, protipánické, 1x8W, 230V, IP 65	ks	590,-	2	1 180,-
004	Montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	600,-	2	1 200,-
005	Svítilno nouzové, s piktogramem, 1x8W, 230V, IP 65	ks	700,-	2	1 400,-
006	Montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	500,-	2	1 000,-
007	Zásuvka 230V 16A dvojnásobná, 3p, IP 20, včetně přístrojové krabice	ks	180,-	13	2 340,-
008	Montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	120,-	13	1 560,-
009	Vypínač 1 IP44, včetně přístrojové krabice	ks	155,-	5	775,-
010	Montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	120,-	5	600,-
011	Bezpečnostní STOP tlačítko s červenou hlavou v kovovém žlutém krytu, včetně podržného příslušenství	ks	800,-	1	800,-
012	Montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	120,-	1	120,-
013	Rozvaděč - doplnění do stávajícího rozvaděče Jistič C10A 1 - 3ks Jistič B40A 3 - 1 ks Proudový chránič 40-4-003, typ AC - 1ks Stykač 40A 4P - 1ks Jistič B16A 1 - 4 ks Podružný materiál, svorky, montáž a instalační práce související s doplněním těchto prvků do stávajícího rozvaděče.	ks	8 900,-	1	8 900,-
014	Instalační krabice odbočná s víčkem (d 103mm, h 50mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku	ks	59,-	10	590,-
015	Montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	80,-	10	800,-
016	Kabel CYKY 2x1,5 mm ²	m	15,-	45	675,-
017	Kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	18,-	158	2 844,-
018	Kabel CYKY 3x2,5 mm ²	m	29,-	105	3 045,-
019	Montáž kabelů do průřezu 6mm ² (včetně)	m	22,-	308	6 776,-
020	Vodič H07V-U žz 6 mm ²	m	14,-	75	1 050,-
021	Montáž vodičů do průřezu 35mm ² (včetně)	m	13,-	75	975,-
022	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladační stavbě.	ks	3 000,-	1	3 000,-
023	Sekání drážek, kapes a průvlaků	ks	12 000,-	1	12 000,-
024	Projektová dokumentace skutečného provedení stavu	ks	6 000,-	1	6 000,-
025	Podružný materiál, doprava materiálu	ks	2 000,-	1	2 000,-



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1612

Stavba: Základní škola ul.Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava

JKSO:
Místo: Slezská Ostrava

CC CZ:
Datum: 19.6.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Mgr. Břetislav Baar

IČ: 60804114
DIČ: CZ6302221211

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Hořák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	463 732,22
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 463 732,22

DPH základní	21,00%	ze	463 732,22	97 383,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 561 115,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Mgr. Břetislav Baar



Datum a podpis:

Razítko

19.6.2018

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1612

Stavba: Základní škola ul.Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava


Místo: Slezská Ostrava

Datum: 19.6.2018

Objednatel:
Připravitel: Mgr. Břetislav Baar

Projektant:
Zpracovatel: Hořák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		463 732,22	561 115,99
2904	Stavební úpravy stávajících prostor - učebna dílen	463 732,22	561 115,99
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
celkové náklady za stavbu 1) + 2)		463 732,22	561 115,99



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola ul.Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava

Objekt: 2904 - Stavební úpravy stávajících prostor - učebna dílen

JKSO: 9281

CC-CZ:

Místo: Slezská Ostrava

Datum: 19.6.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 60804114

DIČ: CZ6302221211

Mgr. Břetislav Baar

Projektant:

IČ:

DIČ:

MAP architekti

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Hořák

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	463 732,22
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	463 732,22
---------------------	-------------------

H základní	21,00%	ze	463 732,22	97 383,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	561 115,99
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Mgr. Břetislav Baar



19.6.2018 Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Základní škola ul.Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava

Objekt: 2904 - Stavební úpravy stávajících prostor - učebna dílen

Místo: Slezská Ostrava

Datum: 19.6.2018

Objednatel: Projektant: MAP architekti

Objednatel: Mgr. Břetislav Baar

Zpracovatel: Hořák


Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu	463 732,22
HSV - Práce a dodávky HSV	104 648,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 730,42
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	79 724,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 040,21
99 - Staveništní přesun hmot	2 157,65
997 - Přesun sutě	2 995,71
PSV - Práce a dodávky PSV	294 583,87
714 - Akustická a protiotřesová opatření	80 207,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 729,64
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 277,57
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 660,45
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	37 720,80
734 - Ústřední vytápění - armatury	901,10
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 232,40
763 - Konstrukce suché výstavby	10 585,68
766 - Konstrukce truhlářské	11 857,84
776 - Podlahy povlakové	98 160,51
81 - Dokončovací práce - obklady	1 946,54
83 - Dokončovací práce - nátěry	10 924,59
84 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 379,75
Práce a dodávky M	64 500,00
91 - Elektromontáže	64 500,00
Vícepráce	0,00

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Rekonstrukce-nepředv	0,00
Kompletační činnost	0,00

celkové náklady za stavbu 1) + 2) **463 732,22**



ROZPOČET

ba: Základní škola ul.Bohumínská 72, Ostrava-Slezská Ostrava

jekt: 2904 - Stavební úpravy stávajících prostor - učebna dílen

o: Slezská Ostrava

Datum: 19.6.2018

ednatel:

Projektant: MAP architekti

ovitel: Mgr. Břetislav Baar

Zpracovatel: Hořák

Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

klady z rozpočtu

463 732,22

HSV - Práce a dodávky HSV

104 648,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 730,42

K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	540,00	540,00
K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,015	4 820,00	72,30
		1,25*0,10*0,12		0,015		
K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,028	34 000,00	952,00
		"překlad P01"				
		1,25*2*11,10/1000		0,028		
	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemově hmotnosti 500 kg/m3	m2	7,604	570,00	4 334,28
		3,89*2,36 -0,80*1,97		7,604		
	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	3,890	52,00	202,28
	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,720	98,00	462,56
		2,36*2		4,720		
	46244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,300	550,00	165,00
		"překlad P01"				
		1,25*0,12*2		0,300		
	46231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,200	835,00	1 002,00
		0,15*2,00*2*2		1,200		

Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

79 724,36

K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	70,321	56,00	3 937,98
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

*m.č.102+103

61,90+11,60 -3,179

70,321

K	611135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	35,161	150,00	5 274,15
---	-----------	---	----	--------	--------	----------

*cca z 1/2 plochy * 70,321*0,50

35,161

* (upřesní se při realizaci !)

K	611135095	Příplatek k vyrovnaní vnitřních stropů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	35,161	38,00	1 336,12
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	70,321	129,00	9 071,41
---	-----------	--	----	--------	--------	----------

K	611325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm	m2	6,500	760,00	4 940,00
---	-----------	---	----	-------	--------	----------

*po elektro cca * 6,50

6,500

K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	157,706	45,00	7 096,77
---	-----------	--	----	---------	-------	----------

*původní povrchy

*m.č.102+103 - stěny

(10,42+6,00+0,12+0,17*3+0,34+0,35+0,33)*2*2,85

102,999

(5,49+5,48+5,50)*0,45*2

14,823

-1,16*0,53*7 -0,80*1,97 -(0,34+0,90)*1,80 + (1,16*7+0,53*2*7)*0,20

-5,004

(4,04+2,89*2+0,15)*2,81

28,016

-1,17*0,54*2 -0,90*1,97 + (1,17*2+0,54*2*2)*0,20

-2,137

Mezisoučet

138,697

*nové povrchy

(0,20+0,30*2)*2,85 +1,52

3,800

3,89*2,36*2 0,80*1,97*2

15,209

Mezisoučet

19,009

Součet

157,706

612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	4,814	200,00	962,80
-----------	---	----	-------	--------	--------

*plocha po odbourání obkladu

,6 , 4 0 5 *1,45

Vyr a ad vn s t
d 2

"pu dn p vrchy"

"m.č.102+103 stěny

$(10,42+6,00+0,12+0,17*3+0,34+0,35+0,33)*2*2,85$ 102,999

$(5,49+5,48+5,50)*0,45*2$ 14,823

$1,16*0,53*7 -0,80*1,97 -(0,34+0,90)*1,80$
 $+(1,16*7+0,53*2*7)*0,20$ -5,004

$(4,04+2,89*2+0,15)*2,81$ 28,016

$-1,17*0,54*2 -0,90*1,97$
 $+(1,17*2+0,54*2*2)*0,20$ -2,137

Mezisoučet 138,697

"cca z 1/2 plochy" -138,697*0,50 -69,349

"(upřesní se při realizaci)"

Součet 69,348

K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	14,442	52,00	750,98
K	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	69,348	37,00	2 565,88
K	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	19,009	170,00	3 231,53

"nové povrchy"

$(0,20+0,30*2)*2,85 +1,52$ 3,800

$3,89*2,36*2-0,80*1,97*2$ 15,209

Součet 19,009

	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	142,497	100,00	14 249,70
--	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"původní povrchy"

"m.č.102+103 - stěny

$(10,42+6,00+0,12+0,17*3+0,34+0,35+0,33)*2*2,85$ 102,999

$(5,49+5,48+5,50)*0,45*2$ 14,823

$-1,16*0,53*7 -0,80*1,97 -(0,34+0,90)*1,80$
 $+(1,16*7+0,53*2*7)*0,20$ -5,004

$(4,04+2,89*2+0,15)*2,81$ 28,016

$-1,17*0,54*2 -0,90*1,97$
 $+(1,17*2+0,54*2*2)*0,20$ -2,137

pč	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		138,697		
			"nové povrchy"				
			(0,20+0,30*2)*2,85 +1,52		3 800		
			Součet		142,497		
K		612325111	Vápenocementová hladká omítka ryh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	11,075	626,00	6 932,95
			"po elektro cca " 10,50		10,500		
			"ZTI rozvody " 2,00*0,10 +2,50*0,15		0,575		
			Součet		11,075		
K		612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,520	500,00	760,00
			"u překladu				
			1,25*0,15		0,188		
			"u zárubní - ze strany učebny a kabinetu"				
			1,97*0,15*2 +(1,00+1,97*2)*0,15		1,332		
			Součet		1,520		
K		612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,520	560,00	851,20
			"u překladu				
			1,25*0,15		0,188		
			"u zárubní - ze strany chodby"				
			1,97*0,15*2 +(1,00+1,97*2)*0,15		1,332		
			Součet		1,520		
		612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	15,209	206,00	3 133,05
			"nové povrchy- příčka"				
			3,89*2,36*2-0,80*1,97*2		15,209		
		619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000	20,00	600,00
		619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8,916	44,00	392,30
			1,16*0,53*7 +0,80*1,97 +0,90*1,97 +1,17*0,54*2		8,916		
		31312141	Doplnění ryh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,009	4 000,00	36,00
			0,90*0,10*0,10		0,009		
		2942511	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	345,00	345,00

Gy p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
M	553314020	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou a těsněním YH 100 DV 800 L/P	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m ²	kus	2,000	490,00	980,00
M	553314150	zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou a těsněním YH 150 DV 900 L/P	kus	2,000	1 200,00	2 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 040,21

K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	78,168	40,00	3 126,72
---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

61,90+11,60

78,168

3,89*1,20

4,668

Součet

78,168

K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	88,500	77,00	6 814,50
---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

"dotčené prostory"

61,90+11,60+15,00

88,500

K	967031742	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m ²	0,300	175,00	52,50
---	-----------	--	----------------	-------	--------	-------

"ostění u kov.zárubně"

0,15*2,00

0,300

K	967031743	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm	m ²	0,300	435,00	130,50
---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------

"ostění u kov.zárubně"

0,15*2,00

0,300

K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	3,349	230,00	770,27
---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------

0,80*1,97+0,90*1,97

3,349

K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	2,000	84,00	168,00
---	-----------	---	---	-------	-------	--------

"ZTI rozvody" 2,0

2,000

K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	2,500	100,00	250,00
---	-----------	---	---	-------	--------	--------

"ZTI rozvody" 2,5

2,500

K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,250	170,00	212,50
---	-----------	---	---	-------	--------	--------

"pro překlad P01"

1,25

1,250

Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	974042553	Vysekání ryh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	0,900	182,00	163,80

*pro zapuštění zárubně do podlahy * 0,90 0,900

K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	4,814	73,00	351,42
---	-----------	--	----	-------	-------	--------

(2,63+0,34+0,35)*1,45 4,814

99 - Staveništní přesun hmot

2 157,65

K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	3,923	550,00	2 157,65
---	-----------	--	---	-------	--------	----------

997 - Přesun sutě

2 995,71

K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,637	340,00	556,58
K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,637	210,00	343,77
K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,740	9,00	294,66
K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,637	1 100,00	1 800,70

PSV - Práce a dodávky PSV

294 583,87

714 - Akustická a protitřesová opatření

80 207,00

K	714181021	Montáž akustických protiprašných vložek do lamel nebo kazet lepením	m2	40,300	65,00	2 619,50
---	-----------	---	----	--------	-------	----------

v učebně - dle PD

40,30 40,300

590364010	panel širokopásmový akustický obkladový, vel. 1200x600x40mm, vč.dopravy	m2	40,300	1 920,00	77 376,00
998714101	Přesun hmot tonážní pro akustická a protitřesová opatření v objektech v do 6 m	t	0,150	1 000,00	150,00
998714181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 prováděný bez použití mechanizace	t	0,150	410,00	61,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 729,64

721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	1,000	1 230,00	1 230,00
721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	2,000	9,00	18,00
721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	265,00	265,00
721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	190,00	190,00

Y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	2,000	316,00	632,00
<	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	62,00	62,00
K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	2,000	20,00	40,00
K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	1,000	290,00	290,00
K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,003	520,00	1,56
K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	360,00	1,08

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7 277,57

K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	4,500	50,00	225,00
K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	2,000	23,00	46,00
K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 25	kus	2,000	20,00	40,00
K	722131943	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 25 / G 3/4	kus	2,000	470,00	940,00
K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzे PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	5,000	300,00	1 500,00
				2,50*2	5,000	
	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	250,00	250,00
	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	2,500	42,00	105,00
	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	2,500	59,00	147,50
	722181244	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 89 mm	m	3,850	127,00	488,95
				"m.č.102" 2,85+0,50*2	3,850	
	722181246	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN přes 110 mm	m	8,390	260,00	2 181,40
				"m.č.102" 2,85+2,27*2+0,50*2	8,390	
	72181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	4,500	20,00	90,00
	72190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	150,00	300,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodu pro potrubí při opravách	kus	4,000	60,00	240,00
K	722220153	Nastění a závěs plastová PPR PN 20 D 25 x G 3/4	kus	1,000	160,00	160,00
K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	112,00	224,00
K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	5,000	35,00	175,00
K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	5,000	31,00	155,00
K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,012	460,00	5,52
K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	350,00	4,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

5 660,45

K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	100,00	200,00
K	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm	soubor	1,000	2 900,00	2 900,00
	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,000	190,00	380,00
	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	60,00	120,00
	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí	soubor	1,000	1 590,00	1 590,00
	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	10,00	20,00
	725990812	Demontáž ostatních prvků zařízení ZTI	kus	5,000	75,00	375,00
	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	2,000	23,00	46,00
	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,031	550,00	17,05
	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,031	400,00	12,40

33 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

37 720,80

	33222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	12,000	265,00	3 180,00
	33222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	58,800	355,00	20 874,00
		*m.č.102 - svislé potrubí				
		2,85*2*3		17,100		
		*dttto potrubí pod stropem				
		6,00*2*3 + 0,30*2*3 + 0,65*2*3		41,700		

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
t		58,80		
ntáž p t bi měd ě h d D 35 1,5	m	5,2	3,00	
.č.102 svi ep b ě				
2,70*2*3		1,200		
*dtto potrubí pod st o e				
6,00*2*3		36,000		
Součet		52,200		

K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	70,800	16,00	1 132,80
		12,00+58,80		70,800		

K	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	8,000	130,00	1 040,00
		*m.č.103 * 2		2,000		
		*m.č.102 * 6		6,000		
		Součet		8,000		

K	733293904	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 22x1,5 mm	kus	2,000	170,00	340,00
		*m.č.103 * 2		2,000		

K	73329R001	Krycí plastová lišta hranatá pro rozvod Cu potrubí dvojitá bílá, vč. osazení pod stropem	m	23,700	200,00	4 740,00
		m.č.102 (6,00+0,35*2+0,60*2)*3		23,700		

K	733929R01	Zasekání Cu potrubí ÚT do zdi vč.bouracích prací a zapravení	m	17,100	270,00	4 617,00
		*m.č.102 - svislé potrubí				
		2,85*2*3		17,100		

	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,048	1 050,00	50,40
	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,048	500,00	24,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 901,10

	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120 C otopných těles	kus	1,000	75,00	75,00
	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120 C automatický	kus	1,000	200,00	200,00
	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110 C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,000	275,00	275,00
	734261333	Šroubení topnářské rohové G 1/2 PN 16 do 120 C	kus	1,000	150,00	150,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110 C závitový	kus	1,000	200,00	200,00
K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,001	750,00	0,75
K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	350,00	0,35

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

7 232,40

K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojjregulačního s termostatickým ovládním	kus	8,000	100,00	800,00
K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500mm pro zpětné použití	kus	1,000	88,00	88,00
K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500mm pro zpětné použití	kus	6,000	100,00	600,00
				4+2	6,000	
K	735152554	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 500/700mm výkon 1016 W	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
				"m.č.104" 1	1,000	
K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	8,000	20,00	160,00
K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	25,000	10,00	250,00
K	735192921	Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého do 1500 mm	kus	1,000	85,00	85,00
K	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm	kus	6,000	95,00	570,00
K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	25,000	18,00	450,00
K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,021	1 000,00	21,00
K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,021	400,00	8,40

763 - Konstrukce suché výstavby

10 585,68

K	763164541	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	2,850	490,00	1 396,50
				"m.č.102" 2,85	2,850	
K	763164561	SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	2,384	620,00	1 478,08
				"m.č.102" (1,17+1,10)*(0,75+0,30)	2,384	
K	763164641	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	2,850	670,00	1 909,50
				"m.č.102" 2,85	2,850	

Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	8,712	24,00	209,09
		2,85*(0,35+0,20) +2,384		3,952		
		2,85*(0,30*2+0,35)		2,708		
		2,89*0,71		2,052		
		Součet		8,712		
K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	2,000	110,00	220,00
		"m.č.102" 1+1		2,000		
M	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	2,000	840,00	1 680,00
K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	3,179	360,00	1 144,44
		"m.č.103" 2,89*1,10		3,179		
M	590360850	panel stropní kazetový 600x600x15mm	m2	3,497	310,00	1 084,07
		3,179*1,10		3,497		
K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	2,890	250,00	722,50
K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	2,890	195,00	563,55
K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	3,179	10,00	31,79
	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,126	770,00	97,02
	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,126	390,00	49,14
766 - Konstrukce truhlářské						11 857,84
	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	2,340	70,00	163,80
		"u otopných těles - m.č.102"				
		2,60*0,90		2,340		
	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	27,00	27,00
		"police " 1		1,000		
	6660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	550,00	550,00
	6660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	600,00	1 200,00
	162102	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. x197 cm vč.kování dle PD	kus	3,000	3 180,00	9 540,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	2,000	20,00	40,00
7	K 766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	2,000	130,00	260,00
"skřínky s umyvadly" 2				2,000		
3	K 998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,072	650,00	46,80
9	K 998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,072	420,00	30,24

776 - Podlahy povlakové

98 160,51

0	K 776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m ²	73,500	10,00	735,00
"m.č.102+103"						
61,90+11,60				73,500		
K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m ²	73,500	27,00	1 984,50
K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m ²	73,500	330,00	24 255,00
K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m ²	73,500	98,00	7 203,00
61,90+11,60				73,500		
K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m ²	73,500	110,00	8 085,00
"m.č.102+103"						
61,90+11,60				73,500		
K	28412285D1	krytina podlahová heterogenní šířka 1500 mm tl. 2 mm	m ²	80,850	425,00	34 361,25
K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	81,000	53,00	4 293,00
K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	44,610	10,00	446,10
"m.č.102"						
(10,42+0,12+6,00+0,17*3+0,34+0,35+0,33)*2-0,80				35,340		
2,99*2+4,04+0,15 -0,90				9,270		
Součet				44,610		
K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	48,000	107,00	5 136,00
"m.č.102"						
(10,42+0,12+6,00+0,17*3+0,34+0,35+0,33+0,30)*2-0,90				35,840		

Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č.103"				
			(2,89+4,04)*2 -0,90-0,80		12,160		
			Součet		48,000		
9	M	284110060	lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	48,960	47,00	2 301,12
10	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	73,500	120,00	8 820,00
11	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,819	370,00	303,03
12	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,819	290,00	237,51

781 - Dokončovací práce - obklady

1 946,54

K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	2,232	310,00	691,92
		"nové ker.obklady"				
		(0,34+0,90)*1,80		2,232		
M	5978129X7	Obklad keramický porovinový - dodávka (výběr dle investora I)	m2	3,000	290,00	870,00
K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem	m	5,040	30,00	151,20
K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	2,232	38,00	84,82
K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	2,000	36,00	72,00
K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	1,000	44,00	44,00
K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,041	465,00	19,07
K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,041	330,00	13,53

783 - Dokončovací práce - nátěry

10 924,59

K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,512	45,00	158,04
		"ocel.zárubně"				
		(0,80+2*1,97)*0,21		0,995		
		(0,90+2*1,97)*0,26*2		2,517		
		Součet		3,512		
	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	7,024	81,00	561,92
	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,512	81,00	284,47

Číslo	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	3,512	80,00	280,96
5	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	48,196	200,00	9 639,20

"olejový nátěr do v.1,50m - učebna mimo ker.obklad"

(10,42+6,00+0,12+0,17*3+0,34+0,35+0,33)*2*1,50 -0,80*1,50

53,010

-(2,63+0,34+0,35)*1,45

-4,814

Součet

48,196

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

19 379,75

56	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,269	23,00	3 709,19
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"m.č.102+103 - stropy

61,90+11,60 -3,179

70,321

"stěny dtto (učebna nad olej.nátěr)"

(10,42+6,00+0,12+0,17*3+0,34+0,35+0,33)*2*(2,85-1,50)

48,789

(5,49+5,48+5,50)*0,45*2

14,823

-1,16*0,53*7 -0,80*0,47 +4,00

-0,680

(4,04+2,89*2+0,15)*2,81

28,016

Součet

161,269

K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	248,739	13,00	3 233,61
---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"dotčené prostory "

70,321+8,712

79,033

142,497+15,209 +12,00

169,706

Součet

248,739

K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	248,739	50,00	12 436,95
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------


- Práce a dodávky M

64 500,00

M21 - Elektromontáže


64 500,00

21029R01	Montáž+dodávka elektro, úprava a doplnění kabel.rozvodů +výměna stropních světel v m.č.102 a 103 (17+4ks), krabice, revize	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00
22029R02	Úpravu stávajícího slaboproudu	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00



Krycí list nabídky k ZŠ Pěší

Objekt	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1. PC učebna	364327,74	440836,57
2. Bezbariérové WC stavební část	155481,33	188132,41
Celkem:	519 809,07 Kč	628 968,98 Kč



				DPH v Kč	DPH	DPH v Kč	DPH v Kč
PC ÚČEBNA							
Drobné stavební úpravy							
1	Demontáž stávajícího nábytkového vybavení	1	ks	2 500,00	21	2 500,00	3 025,00
2	Demontáž umyvadla, baterie, obkladu a dřábků	1	ks	200,00	21	200,00	242,00
3	Demontáž dveří, zárubní, práhu	1	ks	1 500,00	21	1 500,00	1 815,00
4	Odstanění staré vrstvy výmalby stěn a stropu	1	ks	4 000,00	21	4 000,00	4 840,00
5	Výsračka nerovnosti zdí, děr	1	ks	3 000,00	21	3 000,00	3 630,00
6	Zednické zarovnání - začátek otvoru dveří po demontáži zárubní	1	ks	800,00	21	800,00	968,00
7	Výmalba - strop	46,24	ks	60,00	21	2 774,40	3 357,02
8	Výmalba - stěny	101,23	ks	50,00	21	5 061,50	6 124,42
10	Umyvadlo na konzolích	1	ks	2 000,00	21	2 000,00	2 420,00
11	Odvoz sutí	1	ks	2 800,00	21	2 800,00	3 380,00
12	Instalace nových dveří 90 cm levě vč. zárubní, práhu, kování	1	ks	10 500,00	21	10 500,00	12 705,00
Podlaha							
13	Penetrace	9	kg	220,00	21	1 980,00	2 395,80
14	Nivelační hmota	275	kg	35,00	21	9 625,00	11 646,25
15	Disperzní lepidlo	16	kg	248,00	21	3 968,00	4 801,28
16	PVC Krytina elektrostaticky vodivá	51,64	m ²	510,00	21	26 336,40	31 867,04
17	Obvodový profil	29	bm	10,00	21	290,00	350,90
18	Broušení podkladu	45,72	m ²	57,00	21	2 606,04	3 153,31
19	Penetrování podkladu	45,72	m ²	25,00	21	1 143,00	1 383,03
20	Montáž nivelační hmoty	45,72	m ²	85,00	21	3 886,20	4 702,30
21	Montáž PVC krytiny	45,72	m ²	110,00	21	5 029,20	6 085,33
22	Svar	149	bm	30,00	21	4 470,00	5 408,70
23	Montáž obvodového profilu	27,4	bm	26,00	21	712,40	862,00
24	Příprava podkladu	2	hod	250,00	21	500,00	605,00
25	Obvodový dilatační pásek	29	bm	18,00	21	522,00	631,62
26	Samonivelační hmota	5	kg	45,00	21	225,00	272,25
27	Demontáž a likvidace původní krytiny	45,72	m ²	180,00	21	8 229,60	9 957,82
28	Manipulace - přesun hmot	6	ks	1 100,00	21	6 600,00	7 986,00
Elektroinstalace							
29	Sekání - drážkování elektroinstalace	1	ks	4 000,00	21	4 000,00	4 840,00
30	Krabice KP68 přístrojová	6	ks	80,00	21	480,00	580,80
31	Kabel CYKY 3CZ.5 zásuvky	180	ks	60,00	21	10 800,00	13 068,00
32	Kabel CYKY 5Cx6	35	ks	60,00	21	2 100,00	2 541,00
33	Demontáž, likvidace odpadu	1	ks	2 700,00	21	2 700,00	3 267,00
34	Oprava omítek	1	ks	6 500,00	21	6 500,00	7 865,00
35	Rěže - sádra, hřebíky, kotouče	1	ks	600,00	21	600,00	726,00
36	Rozvaděč 24p	1	ks	2 480,00	21	2 480,00	3 000,80
37	Hlavní vypínač	1	ks	890,00	21	890,00	1 076,90
38	Přepětová ochrana	1	ks	4 980,00	21	4 980,00	6 025,80
39	Proudový chránič	1	ks	1 390,00	21	1 390,00	1 681,90
40	Lišta 1p10/16/	8	ks	260,00	21	2 080,00	2 516,80
41	Propojovací lišty	0,45	ks	720,00	21	324,00	392,04
42	Nulová svorka	1	ks	290,00	21	290,00	350,90
43	Úprava rozvaděče	1	ks	1 280,00	21	1 280,00	1 548,80
44	Zásuvka jednoduchá včetně panelové krabice	6	ks	300,00	21	1 800,00	2 178,00
45	Trojzásuvka vestavná	17	ks	1 290,00	21	21 930,00	26 535,30
46	Lišta LV/ trubka	40	ks	90,00	21	3 600,00	4 356,00
47	Kabel CYKY 3C1.5	60	m	65,00	21	3 900,00	4 719,00
48	Vypínač E5	1	ks	290,00	21	290,00	350,90
49	Svítilno LED stropní 50W	9	ks	3 100,00	21	27 900,00	33 759,00
50	Svítilno LED tabulové 30W	2	ks	3 500,00	21	7 000,00	8 470,00
51	Vedlejší montážní materiál	1	ks	890,00	21	890,00	1 076,90
52	Oživení, zkoušky, VPN	1	ks	3 000,00	21	3 000,00	3 630,00
53	Revize	1	ks	2 700,00	21	2 700,00	3 267,00
Vodoinstalace							
54	Napojení nového umyvadla s fonem na stávající odpad	1	ks	800,00	21	800,00	968,00
55	Napojení nové baterie na stávající přílohy vody	1	ks	300,00	21	300,00	363,00
56	Revize, tlaková zkouška	1	ks	2 500,00	21	2 500,00	3 025,00
Rekuperace							
57	Rekuperční jednotka	1	ks	104 000,00	21	104 000,00	125 840,00
58	Integrovaný dohříváč vzduchu	1	ks	4 990,00	21	4 990,00	6 037,90
59	Regulátor	1	ks	7 100,00	21	7 100,00	8 591,00
60	Fazádní mřížka	1	ks	4 200,00	21	4 200,00	5 082,00
61	Ohebné hadice Al	3	m	120,00	21	360,00	435,60
62	Petrušní prostupy	1	ks	1 450,00	21	1 450,00	1 754,50
63	Petrušní spojka	1	ks	1 265,00	21	1 265,00	1 530,65
64	Zákryt petrušního připojení	1	ks	4 200,00	21	4 200,00	5 082,00
65	Instalace, montážní materiál	1	ks	8 000,00	21	8 000,00	9 680,00
Celková nabídková cena						364 327,74	440 836,57

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1612

Stavba: Základní škola ul.Pěší 1/66, Ostrava-Muglinov - 1.NP a 3 NP

JKSO:

Místo: Ostrava-Kunčičky

CC-CZ:

Datum: 19.6.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Mgr. Břetislav Baar

IČ:

60804114

DIČ:

CZ6302221211

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hořák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

155 481,33

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

155 481,33

DPH základní

21,00%

ze

155 481,33

32 651,08

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

188 132,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Břetislav Baar

Datum a podpis:

Razítko

19.6.2018

Razítko

Kód: 1612

Stavba: Základní škola ul.Pěší 1/66, Ostrava-Muglinov .

Místo: Ostrava-Kunčičky

Datum: .


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Mgr. Břetislav Baar

Zpracovatel: H řá

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
		155 481,33	188 132,41
2904	Bezbariérové WC ZŠ - 1.NP a 3 NP	155 481,33	188 132,41
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
		0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		155 481,33	188 132,41



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola ul.Pěší 1/66, Ostrava-Muglinov - 1.NP a 3 NP

Objekt: 2904 - Bezbariérové WC ZŠ - 1.NP a 3 NP

JKSO: 9281

Místo: Ostrava-Kunčičky

CC-CZ:

Datum: 19.6.2018

Objednatel:

IČ:

OIČ:

Zhotovitel:

Mgr. Břetislav Baar

IČ: 60804114

DIČ: CZ6302221211

Projektant:

IČ:

OIČ:

Zpracovatel:

Hořák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				155 481,33
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				155 481,33
DPH základní	21,00%	ze	155 481,33	32 651,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 188 132,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Břetislav Baar



Datum a podpis:

Razítko

19.6.2018

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola ul.Pěší 1/66, Ostrava-Muglínov - 1.NP a 3 NP

Objekt: 2904 - Bezbariérové WC ZŠ - 1.NP a 3 NP

Místo: Ostrava-Kunčičky

Datum: 19.6.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Mgr. Břetislav Baar

Zpracovatel:

Hořák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

155 481,33

HSV - Práce a dodávky HSV

30 045,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 910,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

306,00

61 - Úpravy povrchů vnitřní

10 849,93

95 - Dokončovací kce na pozem.stav.

1 171,20

96 - Bourání konstrukcí

7 082,58

997 - Přesun sutě

7 120,53

99 - Staveništní přesun hmot

604,45

PSV - Práce a dodávky PSV

110 635,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 527,00

721 - Vnitřní kanalizace

8 822,88

722 - Vnitřní vodovod

6 853,37

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

68 980,25

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

585,79

766 - Konstrukce truhlářské

4 976,90

771 - Podlahy z dlaždic

3 066,19

781 - Obklady keramické

8 049,62

783 - Nátěry

621,60

784 - Malby

3 152,34

M - Práce a dodávky M

14 800,00

M21 - Elektromontáže

14 800,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady


0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00



ROZPOČET

Stavba: Základní škola ul.Pěší 1/66, Ostrava Muglinov 1.NP a 3 NP

Objekt: 2904 - Bezbariérové WC ZŠ - 1.NP a 3 NP

Místo: Ostrava-Kunčičky

Datum: 19.6.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Mgr. Břetislav Baar

Zpracovatel: Hořák

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

155 481,33

HSV - Práce a dodávky HSV

30 045,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 910,70

1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,013	34 000,00	442,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

"3.NP"

1,15*11,10/1000

0,013

2	K	340239233	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm	m2	2,857	600,00	1 714,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"3.NP"

1,30*(3,36+0,05) -0,80*1,97

2,857

3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,276	550,00	151,80
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"3.NP"

1,15*0,12*2

0,276

4	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2	1,320	275,00	363,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

1,70*0,20 +14,00*0,07

1,320

5	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,340	705,00	239,70
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

1,70*0,20

0,340

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

306,00

6	K	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropěch	kus	1,000	119,00	119,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

"u napojení kanalizace pod 3.NP" 1

1,000

7	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,000	187,00	187,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

"u napojení kanalizace pod 3.NP" 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61 - Úpravy povrchů vnitřní							10 849,93
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,090	120,00	610,80
			"nad obkladem - 3.NP"				
			(1,93+1,60)*2 -0,80 -1,17		5,090		
9	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	11,268	200,00	2 253,60
			"pod nové ker.obklady - 3.NP"				
			(1,93+1,60)*2*1,80 -0,80*1,80		11,268		
10	K	612135092	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	11,268	52,00	585,94
11	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,042	45,00	631,89
			"nad obklady - 3.NP"				
			(1,93+1,60)*2*(3,36-1,80) -0,80*0,17		10,878		
			-1,17*1,13		-1,322		
			(1,17+2*1,13)*0,20		0,686		
			Mezisoučet		10,242		
			"na nové přičce ze strany chodby"				
			1,60*3,36 -0,80*1,97		3,800		
			Součet		14,042		
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,042	170,00	2 387,14
			"nad obklady - 3.NP"				
			(1,93+1,60)*2*(3,36-1,80) -0,80*0,17		10,878		
			-1,17*1,13		-1,322		
			(1,17+2*1,13)*0,20		0,686		
			Mezisoučet		10,242		
			"na nové přičce ze strany chodby"				
			1,60*3,36 -0,80*1,97		3,800		
			Součet		14,042		
13	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	14,042	100,00	1 404,20
14	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,474	44,00	196,86
			1,17*1,13 +0,80*1,97*2		4,474		
15	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,320	345,00	455,40

			1,70*0,20 +14,00*0,07		1,320		
16	K	612335112	Cementová hladká omítka ryh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	0,340	602,00	204,68
			1,70*0,20		0,340		
17	K	612335111	Cementová hladká omítka ryh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,980	729,00	714,42
			14,00*0,07		0,980		
18	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	485,00	485,00
			"3.NP" 1		1,000		
19	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,000	920,00	920,00

95 - Dokončovací kce na pozem.stav.

1 171,20

20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,700	40,00	468,00
			3,00*3,90+2,00*1,20*2		11,700		
21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,900	88,00	607,20
			"dle legendy" 3,00*3,90		6,900		
22	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	15,000	4,00	60,00
			"ostatní plochy" 15,00		15,000		
23	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	15,000	2,40	36,00
			"ostatní plochy" 15,00		15,000		

96 - Bourání konstrukcí

7 082,58

24	K	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	0,018	3 850,00	69,30
			1,20*0,10*0,15		0,018		
25	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,364	225,00	531,90
			0,60*1,97*2		2,364		
26	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	8,000	30,00	240,00
			"3.NP"				
			4,00*2		8,000		
27	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	6,502	81,00	526,66
			"3.NP"				
			(1,30*(3,36+0,05+ -0.60*1,97)*2		6,502		

28	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	m ³	0,368		
			"3.NP"				
			0,30*(3,36+0,05)*0,36		0,368		
29	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m ² hl do 150 mm	kus	1,000	131,00	131,00
			"3.NP - pro zapuštění překladu" 1		1,000		
30	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	2,800	50,00	140,00
			"3.NP" 2,80		2,800		
31	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m ²	m ²	2,800	281,00	786,80
32	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m ²	2,718	110,00	298,98
			"po hrubém vybourání"				
			0,10*3,36*3 + 0,36*3,36 + 0,5		2,718		
33	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	2,000	20,00	40,00
34	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	8,041	73,00	586,99
			"3.NP -mimo bourané přičky"				
			(0,90*2+1,60-1,30-0,25)*1,52		2,812		
			(1,60+0,92*2)*1,52		5,229		
			Součet		8,041		
35	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m ²	8,041	153,00	1 230,27
			"pod obklady" 8,041		8,041		
36	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	14,000	64,00	896,00
37	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	1,700	169,00	287,30
			"pro ZTI"				
			0,55+0,45 +0,70		1,700		
38	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	0,550	1 870,00	1 028,50
			"3.NPpro napojení odpadu " 0,25+0,30		0,550		
							7 120,53
997 - Přesun sutě							
39	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	3,891	340,00	1 322,94

40	K	997013501	Odvoz sutí a vybo nebo meziskládku anyh hmot na skládku o 1 km se složením	t	3,891	210,00	817,11
41	K	997013509	Příplatek k odvozu na skládku ZKD 1 k ti a vybouraných hmot přes 1 km	t	77,820	9,00	700,38
42	K	997013831	Poplatek za uložení odpadu na skládce stavebního smes (skládkovné)	t	3,891	1 100,00	4 280,10

99 - Staveništní přesun hmot

604,45

43	K	998017002	Přesun hmot s omezením budovy v do 12 m mechanizace pro	t	1,099	550,00	604,45
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

110 635,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 527,00

44	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN- 2K	m ²	3,000	490,00	1 470,00
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------

"3.NP"

3,00

3,000

45	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svistá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K	m ²	8,000	502,00	4 016,00
----	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------

"3.NP - vytažení na zdi cca * 8,00

8,000

46	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,050	820,00	41,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

721 - Vnitřní kanalizace

8 822,88

47	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
48	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	190,00	190,00
49	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	350,00	700,00
50	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	4,000	316,00	1 264,00
51	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	4,000	20,00	80,00
52	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	53,00	53,00
53	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	4,000	20,00	80,00
54	K	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	1,000	1 955,00	1 955,00
55	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,000	21,00	21,00
56	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	2,000	290,00	580,00
57	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	10,000	144,00	1 440,00
58	K	721R001	Kotevní prvky pro kanalizaci	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
59	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,019	520,00	9,88

84	K	48441	Věšák na šaty, výška 1400mm, invalidní program	kus	2,000	280,00	560,00
85	K	615 908	Zrcadlo 50x90cm, dolní hrana 900 mm, invalidní program	kus	2,000	3 890,00	7 780,00
86	K	358138	Signalizace nouzového volání - tlačítka u WC vč. zrušení nouz.volání (2+1ks), siréna - Invalidní program	soubor	2,000	2 300,00	4 600,00
87	K	7252M01	Montáž veškerých prvků invalidního programu, včetně kotevnic a spojovacích prvků	soubor	2,000	3 800,00	7 600,00
88	K	64234612D	Mísa klozetová stojící 45cm, splachovač 1,2m, 360x670x450 mm, invalidní program	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
89	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
90	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	4,000	30,00	120,00
91	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	6,000	180,00	1 080,00
92	K	72582311D	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor. odpadu, standardní, invalidní program	kus	2,000	1 890,00	3 780,00
93	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	100,00	200,00
94	K	72501718D	Umyvadlo na šrouby, bílé, invalidní program	soubor	2,000	1 890,00	3 780,00
95	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	2,000	1 100,00	2 200,00
96	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	100,00	200,00
97	K	725990811	Demontáž zásobníků, věšáků apod.	kus	4,000	22,00	88,00
98	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,295	550,00	162,25

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

585,79

99	K	735110911	Přetěsnění rúžice radiátorové otopných těles litinových článkových	kus	1,000	90,00	90,00
"3.NP" 1					1,000		
100	K	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	1,818	40,00	72,72
0,303*6					1,818		
101	K	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	1,818	7,80	14,18
102	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	20,00	20,00
103	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	1,818	10,00	18,18
104	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	1,818	95,00	172,71
"zpětně"							
0,303*6					1,818		
105	K	735200RA0	Demontáž otopných těles pro zpětné použití z vypuštěním těles	m2	0,390	400,00	156,00

Obj. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cel. nájem [CZK]
			0,60*0,65		0,390		
106	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,042	1 000,00	42,00

766 - Konstrukce truhlářské

107	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	550,00	550,00
					1,000		4 976,90
					"3.NP* 1		
108	M	61162102	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. x197 cm vč.kování dle PD	kus	1,000	3 180,00	3 180,00
109	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000	150,00	150,00
110	K	766660723	Montáž dveřního kování - zhotovení lůžka na osazení protiplechu	kus	1,000	100,00	100,00
111	M	54999D01	Dveřní kování umožňující odemčení zvenčí - dodávka	kus	1,000	980,00	980,00
112	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,026	650,00	16,90

771 - Podlahy z dlaždic

113	K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protisklzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	3,000	340,00	1 020,00
							3 066,19
					"dle navrženého stavu"		
					"3.NP* 3,00		
114	M	597XD001	Dlažba keramická - standart - dodávka dle investora!	m2	3,150	290,00	913,50
					3,00*1,05		
115	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,000	38,00	114,00
116	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvoustožkovým	m2	3,000	29,00	87,00
117	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	3,000	35,00	105,00
118	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	6,260	31,00	194,06
					(1,93+1,60)*2-0,80		
119	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	3,000	198,00	594,00
120	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,088	439,00	38,63

781 - Obklady keramické

121	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	11,268	290,00	3 267,72
							8 049,62
					"dle navrženého stavu"		

№	Typ	Kód	Popis	Podst.	Množství	Jedn. [CZK]	Celkem [CZK]
nové ker.obklady 3.NP							
$(1,93+1,60)*2*1,80 - 0,80*1,80$							
					11,268		
122	M	5978129X1	Obklad keram.tl.8mm - dodávka výběr dle investora	m2	11,831	290,00	3 420,99
					11,268*1,05		
					11,831		
123	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování silikonem	m	7,200	30,00	216,00
124	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	11,268	38,00	428,18
125	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	10,000	36,00	360,00
126	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	4,000	44,00	176,00
127	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	2,000	47,00	94,00
128	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,165	465,00	76,73

783 - Natěry

129	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,995	75,00	621,60
							74,63
3.NP - nová ocel.zárubeň							
$(0,80+2*1,97)*0,21$							
					0,995		
130	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,995	90,00	89,55
131	K	783601327	Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	1,818	48,00	87,26
					0,303*6		
					1,818		
132	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí do DN 50 mm	m	4,000	3,00	12,00
3.NP 4,00							
					4,000		
133	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	1,818	120,00	218,16
134	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	4,000	35,00	140,00

784 - Malby

135	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,322	23,00	3 152,34
							398,41
3.NP - strop 2,80							
					2,800		
stěny - 1.NP nad obklad							
$(1,815+2,175)*2*(2,60-2,00)$							
					4,788		
3.NP dtto mimo bourání							
$(0,90*2-0,25+0,30+0,92*2+1,60)*(3,36-1,52)$							
					9,734		

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet						17,322	
136	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000	40,00	400,00
137	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	5,000	60,00	300,00
138	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	32,602	13,00	423,83

strop - 3.NP m.č.102 3,00

3,000

stěny 1.NP a 3.NP nad obklad

(1,815+2,175)*2*(2,60-2,00)

4,788

*nad obklady - "3.NP"

(1,93+1,60)*2*(3,36-1,80)

11,014

na nové přičce ze strany chodby

1,60*3,36 -0,80*1,97

3,800

přesahy 10,00

10,000

Součet

32,602

39	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,602	50,00	1 630,10
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

M - Práce a dodávky M


14 800,00

M21 - Elektromontáže

40	K	21029	Montáž+dodávka elektro, kabel.rozvod nouzového tlačítka a sirény	soubor	2,000	7 400,00	14 800,00
1.NP a 3.NP 1+1					2,000		

VP - Vícepráce

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00





p.č.	popis	množství	MJ	jednotková cena bez DPH v Kč	% sazba DPH	cena celkem bez DPH v Kč	cena celkem vč. DPH v Kč
PC ÚČEBNA							
Drobné stavební úpravy							
1	Demontáž stávajícího nábytkového vybavení	1	ks	2 800,00	21	2 800,00	3 388,00
2	Demontáž dveří, zárubní, práhu	1	ks	1 000,00	21	1 000,00	1 210,00
3	Odstavení staré vrstvy vyalby stěn a stropu	1	ks	7 000,00	21	7 000,00	8 470,00
4	Výpravka netovnosti zdí, děr	1	ks	4 300,00	21	4 300,00	5 203,00
5	Zednické zarovnání - začáštění otvoru dveří po demontáži zárubní	1	ks	800,00	21	800,00	968,00
6	Výmalba - strop	68,00	m2	50,00	21	3 400,00	4 114,00
7	Výmalba - stěny	108,00	m2	42,00	21	4 536,00	5 488,56
8	Úprava otvoru stávajících dveří:	1	ks	2 200,00	21	2 200,00	2 662,00
9	Odvoz sutí	1	ks	2 000,00	21	2 000,00	2 420,00
10	Instalace nových dveří 90 cm levé vč. zárubní, práhu, kování	1	ks	10 900,00	21	10 900,00	13 189,00
Elektroinstalace							
11	Kabel ČYKY 3C2.5 zásuvky	15	m	62,00	21	930,00	1 125,30
12	Sekání a drážkování elektroinstalace	1	ks	2 500,00	21	2 500,00	3 025,00
13	Demontáže, likvidace odpadu	1	ks	500,00	21	500,00	605,00
14	Oprava omítek	1	ks	2 000,00	21	2 000,00	2 420,00
15	Réžie - sádra, hřebíky, kotouče	1	ks	500,00	21	500,00	605,00
16	lístě 1p10/16/	1	ks	262,00	21	262,00	317,02
17	Zásuvka jednoduchá vč. krabice	2	ks	318,00	21	636,00	769,56
18	Doprava, ostatní náklady nutné k realizaci	1	ks	1 800,00	21	1 800,00	2 178,00
19	Revize	1	ks	2 000,00	21	2 000,00	2 420,00
Vstupní dveře - boční vchod do budovy							
20	Vstupní dveře - plastové; 2 křídla; šířky 700/900mm, výšky 2100mm	1	ks	57 000,00	21	57 000,00	68 970,00
Celková nabídková cena						107 064,00	129 547,44

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1612
Stavba: Základní škola ul.Chrustova 1418/24, Ostrava-Slezská Ostrava - 1 NP

JKSO: Místo: Ostrava Slezská Ostrava
CC-CZ: Datum: 19.6.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 60804114
Mgr. Břetislav Baar DIČ: CZ6302221211

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Hořák DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 149 671,78
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 149 671,78

DPH základní	21,00%	ze	149 671,78	31 431,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 181 102,85

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Mgr. Břetislav Baar

19.6.2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1612

Stavba: Základní škola ul.Chrustova 1418/24, Ostrava-Slezská Ostrava - 1 NP

Místo: Ostrava-Slezská Ostrava

Datum: 19.6.2018


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Mgr. Břetislav Baar

Zpracovatel: Hořák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	149 671,78	181 102,85
2902	Bezbariérové WC ZŠ - 1 NP m.č.101 a 102	149 671,78	181 102,85
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		149 671,78	181 102,85



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola ul.Chrustova 1418/24, Ostrava-Slezská Ostrava - 1 NP

Objekt: 2902 - Bezbariérové WC ZŠ - 1 NP m.č.101 a 102

JKSO: 9281

Místo: Ostrava-Slezská Ostrava

CC-CZ:

Datum: 19.6.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 60804114

DIČ: CZ6302221211

Mgr. Břetislav Baar

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Hořák

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				149 671,78
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				149 671,78
DPH základní	21,00%	ze	149 671,78	31 431,07
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 181 102,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Břetislav Baar



Datum a podpis:

Razítko

19.6.2018

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Základní škola ul.Chrustova 1418/24, Ostrava-Slezská Ostrava - 1 NP

Objekt: 2902 - Bezbariérové WC ZŠ - 1 NP m.č.101 a 102

Místo: Ostrava-Slezská Ostrava

Datum: 19.6.2018

Zadatel:

Projektant:

Objednatel: Mgr. Břetislav Baar

Zpracovatel: Hořák

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	149 671,78
HSV - Práce a dodávky HSV	28 405,18
61 - Upravy povrchů vnitřní	14 213,69
95 - Dokončovací kce na pozem.stav.	979,20
96 - Bourání konstrukcí	6 681,10
997 - Přesun sutě	5 870,64
99 - Staveništní přesun hmot	660,55
PSV - Práce a dodávky PSV	113 766,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 464,14
721 - Vnitřní kanalizace	3 061,56
722 - Vnitřní vodovod	230,49
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	63 625,90
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 037,29
766 - Konstrukce truhlářské	7 491,20
771 - Podlahy z dlaždic	7 022,99
781 - Obklady keramické	18 835,75
783 - Nátěry	952,54
784 - Malby	3 044,74
M - Práce a dodávky M	7 500,00
M21 - Elektromontáže	7 500,00
VP - Vícepráce	0,00
Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Základní škola ul.Chrustova 1418/24, Ostrava-Slezská Ostrava - 1 NP

Objekt: 2902 - Bezbariérové WC ZŠ - 1 NP m.č. 101 a 102

Místo: Ostrava-Slezská Ostrava

Datum: 19.6.2018

Objednatel:

Projektant:

Objednatel: Mgr. Břetislav Baar


Zpracovatel: Hořák

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	149 575,78
HSV - Práce a dodávky HSV	28 309,18
61 - Upravy povrchů vnitřní	14 213,69
95 - Dokončovací kce na pozem.stav.	883,20
96 - Bourání konstrukcí	6 681,10
997 - Přesun sutě	5 870,64
99 - Staveništní přesun hmot	660,55
PSV - Práce a dodávky PSV	113 766,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 464,14
721 - Vnitřní kanalizace	3 061,56
722 - Vnitřní vodovod	230,49
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	63 625,90
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 037,29
766 - Konstrukce truhlářské	7 491,20
771 - Podlahy z dlaždic	7 022,99
781 - Obklady keramické	18 835,75
783 - Nátěry	952,54
784 - Malby	3 044,74
M - Práce a dodávky M	7 500,00
M21 - Elektromontáže	7 500,00
VP - Vícepráce	0,00
Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Rekonstrukce-nepředv	0,00
Kompletační činnost	0,00

celkové náklady za stavbu 1) + 2)

149 575,78



ROZPOČET

Stavba: Základní škola ul.Chrustova 1418/24, Ostrava-Slezská Ostrava - 1 NP

Projekt: 2902 - Bezbariérové WC ZŠ - 1 NP m.č.101 a 102

Místo: Ostrava-Slezská Ostrava

Datum: 19.6.2018

Objednatel:

Projektant:

Stavovitel: Mgr. Břetislav Baar

Zpracovatel: Hořák

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Úklady z rozpočtu

149 575,78

HSV - Práce a dodávky HSV

28 309,18

61 - Upravy povrchů vnitřní

14 213,69

K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	11,940	120,00	1 432,80
---	-----------	---	---	--------	--------	----------

"nad obkladem"

(2,10+1,53+0,12)*2 -0,80-1,17 +0,20*2 5,930

(1,89+1,77+0,12)*2 -0,80-1,15 +0,20*2 6,010

Součet 11,940

K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	27,145	200,00	5 429,00
---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"pod nové ker.obklady"

(2,10+1,53+0,12)*2*2,10 -0,80*1,97 -1,17*0,85 + 0,20*0,85*2 13,520

(1,89+1,77+0,12)*2*2,10 -0,80*1,97 1,15*0,90 + 0,20*0,90*2 13,625

Součet 27,145

K	612135092	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	27,145	52,00	1 411,54
---	-----------	---	----	--------	-------	----------

K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,825	45,00	802,13
---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"nad obklady"

(2,10+1,53+0,12)*2*(3,38-2,10) -1,17*(1,82-0,85) + 0,20*0,97*2 8,853

(1,89+1,77+0,12)*2*(3,38-2,10) -1,15*(1,840,90) + 0,20*0,94*2 8,972

Součet 17,825

p	Popis	MJ	nozství	J.cena [
K 611421	tažení vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	17,825	

- doklad -

,10 1,53 0,12 2 3 3 2 10 1, 7* 1
0 85 + 0,20*0,97*2 8,853

(1,89+1,77+0,12)*2*(3,38-2 10 -1,15*(1,84
0,90 + 0,20*0,94*2 8,972

Součet 17,825

K 612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	17,825	100,00	1 782,50
K 619991011	Obalení konstrukci a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	7,397	44,00	325,47
	1,17*1,82 +1,15*1,84		4,245		
	0,80*1,97*2		3,152		
	Součet		7,397		

95 - Dokončovací kce na pozem.stav.

979,20

K 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,900	40,00	276,00
	3,40+3,50		6,900		
K 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,900	88,00	607,20
	"dle legendy" 6,90		6,900		
K 952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	15,000	4,00	60,00
	"ostatní plochy" 15,00		15,000		
K 952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	15,000	2,40	36,00
	"ostatní plochy" 15,00		15,000		

96 - Bourání konstrukcí

6 681,10

K 965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyololitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	6,900	50,00	345,00
	3,40+3,50		6,900		
K 967023693	Přísekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	6,900	265,00	1 828,50
K 965081611	Odsekání soklíků rovných	m	2,800	21,00	58,80
	1,17+0,12*2		1,410		
	1,15+0,12*2		1,390		
	Součet		2,800		

P	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	766691-14	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	2,000	20,00	40,00
K	978059-41	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	19,508	73,00	1 424,08
		"dle v.č.D.02"				
		((2,10+1,53)*2 -1,17-0,80)*1,83		9,681		
		((1,89+1,77)*2 -1,15-0,80)*1,83		9,827		
		Součet		19,508		
K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m ²	19,508	153,00	2 984,72
		"pod obklady" 19,508		19,508		
997 - Přesun sutě						5 870,64
K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,208	340,00	1 090,72
K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,208	210,00	673,68
K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,160	9,00	577,44
K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,208	1 100,00	3 528,80
99 - Staveništní přesun hmot						660,55
K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,201	550,00	660,55
PSV - Práce a dodávky PSV						113 766,60
711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						8 464,14
K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K	m ²	6,900	490,00	3 381,00
		3,40+3,50		6,900		
K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K	m ²	10,000	502,00	5 020,00
		"vytažení na zdi cca " 5,00*2		10,000		
K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,077	820,00	63,14
721 - Vnitřní kanalizace						3 061,56
K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	2,000	190,00	380,00
		1+1		2,000		

Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	721171915	Potrubi z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	350,00	700,00
		1+1		2,000		
K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	2,000	290,00	580,00
K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	10,000	140,00	1 400,00
		5,00*2		10,000		
K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,003	520,00	1,56
722 - Vnitřní vodovod						230,49
K	722130901	Potrubi pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	6,000	23,00	138,00
		3*2		6,000		
K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000	23,00	92,00
		2*2		4,000		
K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,001	490,00	0,49
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty						63 625,90
K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	1 480,00	2 960,00
		1+1		2,000		
K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000	1 680,00	3 360,00
		1+1		2,000		
K	725291	Madlo sklopné v. 800 mm, invalidní program	soubor	2,000	1 600,00	3 200,00
K	725292	Madlo pevné 800 mm, invalidní program	soubor	2,000	1 510,00	3 020,00
K	725293	Madlo pevné svislé 500 mm, invalidní program	soubor	2,000	700,00	1 400,00
K	725294	Madlo na dveře, dodatečná montáž, ve výšce 800-900mm, invalidní program	soubor	2,000	890,00	1 780,00
K	725295	Odkládací police, 400/200 mm, na konzole, vč. montáže	ks	2,000	550,00	1 100,00
K	725296	Odpadk.koš, invalidní program	kus	2,000	800,00	1 600,00
K	725297	Záchodový kartáč	ks	2,000	700,00	1 400,00
K	725298	Zásobník na tekuté mýdlo	ks	2,000	700,00	1 400,00
K	725299	Zásobník na hygienické sáčky	ks	1,000	700,00	700,00
		WC divky - odk.N° 1		1,000		

Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	725300	Hygienický koš	ks	1,000	900,00	900,00
		"WC dívky - odk.0" 1		1,000		
K	48441	Věšák (háček) na oděvy, výška 1400mm, invalidní program	kus	2,000	280,00	560,00
K	6152907	Zrcadlo 64x90cm, dolní hrana 900 mm, invalidní program	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
K	6152908	Zrcadlo 50x90cm, dolní hrana 900 mm, invalidní program	kus	1,000	3 890,00	3 890,00
K	358138	Signalizace nouzového volání - tlačítka u WC vč. zrušení nouz.volání (2+1ks), siréna - invalidní program	soubor	2,000	2 300,00	4 600,00
		"odk. Q+R+S" 1+1		2,000		
K	7252M01	Montáž veškerých prvků invalidního programu, včetně kotevnic a spojovacích prvků	soubor	2,000	3 500,00	7 000,00
K	64234612D	Mísa klozetová stojící 45cm, splachovač 1,2m, 360x670x450 mm, invalidní program	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
		1+1		2,000		
K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
		1+1		2,000		
K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	6,000	30,00	180,00
		(1+2)*2		6,000		
K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexí hadičky G 1/2	soubor	6,000	180,00	1 080,00
K	72582311D	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu, standardní, invalidní program	kus	2,000	1 890,00	3 780,00
K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	100,00	200,00
K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	100,00	200,00
K	72501718D	Umyvadlo na šrouby bílé, invalidní program	soubor	2,000	1 890,00	3 780,00
K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	2,000	1 100,00	2 200,00
K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	100,00	200,00
K	725990811	Demontáž zasobníků, věšáků apod.	kus	4,000	22,00	88,00
K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	4,000	21,00	84,00
		2+2		4,000		
K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,298	550,00	163,90

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 037,29

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	735110911	Přetěsnění ružice radiatorové otopných těles litinových článkových	kus	2,000	100,00	200,00
K	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	4,848	40,00	193,92
K	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	4,848	8,00	38,78
K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	2,000	20,00	40,00
K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	4,848	9,00	43,63
K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	4,848	20,00	96,96
		"zpětně"				
		0,303*8 *2		4,848		
K	735200RAD	Demontáž otopných těles pro zpětné použití z vypuštěním těles	m2	0,780	400,00	312,00
		0,60*0,65 *2		0,780		
K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,112	1 000,00	112,00
766 - Konstrukce truhlářské						7 491,20
K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	550,00	1 100,00
		1+1		2,000		
M	61162102	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. x197 cm vč.kování dle PD	kus	2,000	3 180,00	6 360,00
K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,048	650,00	31,20
771 - Podlahy z dlaždic						7 022,99
K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protisklzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	6,900	340,00	2 346,00
		"dle legendy místnosti"				
		3,40+3,50		6,900		
M	597XD001	Dlažba keramická - standart - dodávka dle investora!	m2	7,245	290,00	2 101,05
		6,90*1,05		7,245		
K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	6,900	29,00	200,10
K	771589191	Příplatek k montáž podlah z mozaiky za plochu do 5 m2	m2	6,900	38,00	262,20
K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,900	35,00	241,50

P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	771591115	Podlahy spařovací keramické	m	13,460	31,00	417,26
		2,10*1,53*0,12*2 0,20		6,700		
		1,89*1,77*0,12*2 0,50		6,760		
		Součet		13,460		
K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	6,900	198,00	1 366,20
K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,202	439,00	88,68

781 - Obklady keramické

18 835,75

K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlych do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	27,145	290,00	7 872,05
		"nové ker.obklady"				
		(2,10+1,53+0,12)*2*2,10 -0,80*1,97 -1,17*0,85 + 0,20*0,85*2		13,520		
		(1,89+1,77+0,12)*2*2,10 -0,80*1,97 -1,15*0,90 + 0,20*0,90*2		13,625		
		Součet		27,145		
M	5978129X1	Obklad keram.tl.8mm - dodávka výběr dle investora	m2	28,502	290,00	8 265,58
		27,145*1,05		28,502		
K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem	m	26,000	30,00	780,00
K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	27,145	38,00	1 031,51
K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	12,000	36,00	432,00
K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	4,000	44,00	176,00
K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	2,000	47,00	94,00
K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,397	465,00	184,61

783 - Nátěry

952,54

K	783601327	Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	4,848	48,00	232,70
		0,303*8 *2		4,848		
K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí do DN 50 mm	m	3,200	3,00	9,60
		1,60*2		3,200		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	78391211	Výhledové znečistění by metformin, kyselá bílá kyselina v rozpouštědlo	m2	4,848	130,00	630,24
K	78391731	Výhledové znečistění by metformin, kyselá bílá kyselina v rozpouštědlo	m2	5,000	29,00	145,00

784 - Malby

K	784121001	Dvojnásobné bílé malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,243	23,00	695,59
---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"stropy" 6,90

6,900

"stěny"

$(2,10+1,53+0,12)*2*(3,38-1,83)$

11,625

$(1,89+1,77+0,12)*2*(3,38-1,83)$

11,718

Součet

30,243

K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000	40,00	400,00
K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	5,000	60,00	300,00
K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	26,177	13,00	340,30

"stropy" 6,90

6,900

"stěny"

$(2,10-1,53+0,12)*2*(3,38-2,10)$

9,600

$(1,89+1,77+0,12)*2*(3,38-2,10)$

9,677

Součet

26,177

K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,177	50,00	1 308,85
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

M - Práce a dodávky M

7 500,00

M21 - Elektromontáže

7 500,00

K	21029	Montáž+dodávka elektro, kabel.rozvod nouzového tlačítka a sířeny	soubor	2,000	3 750,00	7 500,00
---	-------	--	--------	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

Typ	Popis	MJ	Administrace	Ustanovení (ZK)	Stavba (Klasifikace) (ZK)
K64					





Drobné stavební dílny

Demontáž dvířek zasklení	1	ks	7,00	21	7,00	24,00
Demontáž dveří zasklení	1	ks	15,00	21	15,00	111,00
Demontáž dveří zasklení	1	ks	600,00	21	600,00	441,00
Demontáž dveří zasklení	1	ks	400,00	21	400,00	400,00
Demontáž dveří zasklení	1	ks	500,00	21	500,00	050,00
Výmalba - strop	1	m2	100,00	21	100,00	1210,00
Výmalba - stěny	1	m2	60,00	21	4080,00	4930,00
Umyvadla na odpad	1	ks	50,00	21	5400,00	634,00
Odvoz sutí	1	ks	200,00	21	200,00	2420,00
Úprava otvorů stávkových	1	ks	2800,00	21	2800,00	3388,00
Instalace nových dveří 90 cm levé vč. zártní práhu, kován.	1	ks	2200,00	21	2200,00	2632,00
Podlaha			1050,00	21	10500,00	12705,00
Podložka tl 2mm	71	m2	29,00	21	2079,00	2491,30
Parozábrana	71	m2	21,00	21	1491,00	1804,11
Disperzní leničlo	26	kg	248,00	21	6448,00	7802,08
PVC Krytina antistatická: bezfialové vá, třída pruž. tl 34/42, nášlapná vrstva 0,7mm, protiskliz R10, zbytkový tlisk pod 0,2 mm, třída reakce na oh. št. C* Odpod. opotřebení „T“ Splňuje EN 425, EN 1815, EN ISO 26987, splňuje EMISE VOC, recyklovatelná 100%, povrch ošetřen proti špinění	60	m2	410,00	21	24600,00	29766,00
Obvodový profil 32*32 mm	35	bm	10,00	21	350,00	423,50
Broušení podkladu	67,52	m2	57,00	21	3848,64	4656,95
Montáž parozábrany, podložky	67,52	m2	28,00	21	1890,56	2287,58
Montáž MDF Systému	67,52	m2	176,00	21	11883,52	14379,06
Montáž PVC krytiny	67,52	m2	220,00	21	14854,40	17973,82
Svar	207,9	bm	30,00	21	6237,00	7546,77
Montáž obvodového profilu	33,7	bm	26,00	21	876,20	1060,20
Příprava podkladu	2	hod	250,00	21	500,00	605,00
Obvodový dilatační pásek	35	bm	18,00	21	630,00	762,30
Samonivelační hmota	5	kg	45,00	21	225,00	272,25
MDF systém podložka pod podlahu, tl. 7 mm	67,52	m2	360,00	21	24307,20	29411,71
Přesun hmot	5	ks	500,00	21	2500,00	3025,00
Elektroinstalace						
Sekání - drážkování elektroinstalace	1	ks	3000,00	21	3000,00	3630,00
Krabice KP68 přístrojová	8	ks	80,00	21	640,00	774,40
Kabel CYKY 3C2,5 zásuvky	140	m	68,00	21	8400,00	10164,00
Kabel CYKY 5Cx6	20	m	60,00	21	1200,00	1452,00
Demontáže, likvidace odpadu	1	ks	2700,00	21	2700,00	3267,00
Oprava omítek	1	ks	3000,00	21	3000,00	3630,00
Réžie - sádra, hřebíky, kotouče	1	ks	600,00	21	600,00	726,00
Rozvaděč 24p	1	ks	2480,00	21	2480,00	3000,80
Hlavní vypínač	1	ks	890,00	21	890,00	1076,90
Přepěťová ochrana	1	ks	4980,00	21	4980,00	6025,80
Proudový chránič	1	ks	1390,00	21	1390,00	1681,90
Ústředí 1p10/16/	8	ks	260,00	21	2080,00	2516,80
Propojovací lišty	0,45	m	720,00	21	324,00	392,04
Oprava rozvaděče	1	ks	290,00	21	290,00	350,90
Zásuvka jednoduchá vč. krabice	8	ks	1280,00	21	1280,00	1548,80
Trojbzásuvka vestavná	8	ks	300,00	21	2400,00	2904,00
Lišta LV/ trubka	25	ks	1290,00	21	32250,00	39022,50
Vedlejší montážní materiál	50	m	90,00	21	4500,00	5445,00
Čištění, zkoušky, VPN	1	ks	890,00	21	890,00	1076,90
Oprava, ostatní náklady nutné k realizaci	1	ks	3000,00	21	3000,00	3630,00
Revize	1	ks	3000,00	21	3000,00	3630,00
Podinstalace			2700,00	21	27000,00	3267,00
Uspořádání nového umyvadla sítomem na stávající odpad	1	ks	800,00	21	800,00	968,00
Uspořádání nové baterie na stávající přívody vody	1	ks	300,00	21	300,00	363,00
Revize, tlaková zkouška	1	ks	2500,00	21	2500,00	3025,00
Kupेरace						
Kupेरacní jednotka	1	ks	104000,00	21	104000,00	125840,00
Uspořádaný dohříváč vzduchu	1	ks	4990,00	21	4990,00	6037,90
Regulátor	1	ks	7100,00	21	7100,00	8591,00
Radní mřížka	1	ks	4200,00	21	4200,00	5082,00
Oběžné hadice Al	3	m	120,00	21	360,00	435,60
Trubní prostupy	1	ks	1450,00	21	1450,00	1754,50
Trubní spojka	1	ks	1265,00	21	1265,00	1530,65
Kryt potrubního připojení	1	ks	4200,00	21	4200,00	5082,00
Montáž, montážní materiál, zaškolení obsluhy	1	ks	8000,00	21	8000,00	9680,00
Celková nabídková cena					367039,52	444117,82

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1612

Stavba: Základní škola ul.Škrobálkova 300/51, Ostrava-Kunčičky - 3 NP-DÍVKY

JKSO:

Místo: Ostrava-Kunčičky

CC-CZ:

Datum: 19.6.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Mgr. Břetislav Baar

IČ:

60804114

DIČ:

CZ6302221211

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hořák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

134 782,88

0,00

Cena bez DPH

134 782,88

DPH základní	21,00%	ze	134 782,88	28 304,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 163 087,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Břetislav Baar

Datum a podpis:


Razítko

19.6.2018

Razítko

Kód: 161
 Stavba: Zákl dní škola ul.Škrobálkova 300/51, Ostrava-Kunčičky - 3 NP-DÍVKY
 Místo: Ostrava-Kunčičky Datum: 19.6.2018
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Mgr. Břetislav Baa Zpracovatel: Hořák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		134 782,88	163 087,28
2901	Bezbariérové WC ZŠ - 3 NP-DÍVKY	134 782,88	163 087,28
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		134 782,88	163 087,28



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola ul.Škrobálkova 300/51, Ostrava-Kunčičky - 3 NP-DÍVKY

Objekt: 2901 - Bezbariérové WC ZŠ - 3 NP-DÍVKY

JKSO: 9281

Místo: Ostrava-Kunčičky

CC-CZ:

Datum: 19.6.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

60804114

DIČ:

CZ6302221211

Mgr. Břetislav Baar

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Hořák

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				134 782,88
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				134 782,88
DPH základní	21,00%	ze	134 782,88	28 304,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 163 087,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



ROZPOČET

Adresa: Základní škola ul.Škrobáčkova 300/51, Ostrava-Kunčičky - 3 NP-DÍVKY

Objekt: 2901 - Bezbariérové WC ZŠ - 3 NP-DÍVKY

Místo: Ostrava-Kunčičky

Datum: 19.6.2018

Zjednatel:

Projektant:

Dotovitel: Mgr. Břetislav Baar

Zpracovatel: Hořák

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

základy z rozpočtu

134 782,88

1 HSV - Práce a dodávky HSV

30 087,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 333,23

K	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,100	4 200,00	420,00
K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	1,939	275,00	533,23
				2,695*0,20 +20,00*0,07	1,939	
K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,539	705,00	380,00
				2,695*0,20	0,539	

61 - Upravy povrchů vnitřní

13 480,01

K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,080	120,00	969,60
				"nad obkladem"		
				(3,025+1,935)*2 -1,43 -0,91 +0,25*2	8,080	
K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	17,863	200,00	3 572,60
				"pod nové ker.obklady"		
				((3,025+1,935)*2-1,43)*2,13	18,084	
				-0,91*0,54 +0,25*0,54*2	-0,221	
				Součet	17,863	
	612135092	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	17,863	52,00	928,88
	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,999	45,00	809,96
				"nad obklady"		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		((1,935+3,025)*2-1,43)*(4,30-2,13)		18,423		
		-0,91*(2,13-0,54)		-1,447		
		(0,91+2*(2,13-0,54))*0,25		1,023		
		Součet		17,999		
K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,999	170,00	3 059,83
		"nad obklady"				
		((1,935+3,025)*2-1,43)*(4,30-2,13)		18,423		
		-0,91*(2,13-0,54)		-1,447		
		(0,91+2*(2,13-0,54))*0,25		1,023		
		Součet		17,999		
K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	17,999	100,00	1 799,90
K	619991011	Obalení konstrukci a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,391	44,00	325,20
		0,91*2,13*3 +0,80*1,97		7,391		
K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,939	345,00	668,96
		2,695*0,20 +20,00*0,07		1,939		
K	612335112	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	0,539	602,00	324,48
		2,695*0,20		0,539		
K	612335111	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,400	729,00	1 020,60
		20,00*0,07		1,400		
95 - Dokončovací kce na pozem.stav.						1 936,80
K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000	40,00	600,00
K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m	m2	14,100	88,00	1 240,80
		"dle legendy" 14,10		14,100		
K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	15,000	4,00	60,00
		"ostatní plochy" 15,00		15,000		
K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	15,000	2,40	36,00
		"ostatní plochy" 15,00		15,000		

Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96 - Bourání konstrukcí							11 167,95
K		964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m ²	m ³	0,029	3 850,00	111,65
			1,935*0,10*0,15		0,029		
K		968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	2,364	225,00	531,90
			0,60*1,97*2		2,364		
K		971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	m ³	0,100	785,00	78,50
K		962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ²	4,942	85,00	420,07
			1,935*2,13 + 1,495*2,13 - 0,60*1,97*2		4,942		
K		965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	5,510	56,00	308,56
			(0,925+0,91)*1,495 + 1,935*1,43		5,510		
K		340000998	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl do 100 mm	m	2,130	156,00	332,28
K		967023693	Přísekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m ²	m ²	5,510	281,00	1 548,31
K		967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m ²	1,139	110,00	125,29
			"po hrubém vybourání"				
			0,10*2,13*3 + 0,5		1,139		
K		766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	2,000	20,00	40,00
K		977312111	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm	m	1,430	73,00	104,39
			"m.č.102 u napojení" 1,43		1,430		
K		978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	17,224	153,00	2 635,27
			"mimo bourané příčky"				
			(0,91+1,495)*2,13		5,123		
			(0,925+1,495)*2,13		5,155		
			(1,43+1,935)*2,13 - 0,91*(2,13-1,59) + 0,25*0,54*2		6,946		
			Součet		17,224		
K		978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m ²	17,224	153,00	2 635,27
			"pod obklady" 17,224		17,224		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K 974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm s do 70 mm	m	20,000	64,00	1 280,00
1	K 974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm s do 200 mm	m	2,695	169,00	455,46
		"pro ZTI"				
		2,245+0,45		2,695		
2	K 977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	0,300	1 870,00	561,00
997 - Přesun sutě						1 424,60
K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	4,190	340,00	1 424,60
K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,190	0,00	0,00
K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	83,800	0,00	0,00
K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,190	0,00	0,00
99 - Staveništní přesun hmot						744,70
K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,354	550,00	744,70
PSV - Práce a dodávky PSV						100 945,59
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						7 189,09
K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN- 2K	m2	5,853	490,00	2 867,97
		3,025*1,935		5,853		
K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K	m2	8,500	502,00	4 267,00
		"vytažení na zdi cca ~ 8,50		8,500		
K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,066	820,00	54,12
721 - Vnitřní kanalizace						6 238,32
K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	190,00	190,00
K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	350,00	350,00
K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	4,000	316,00	1 264,00

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	721174045	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	1,000	496,00	496,00
6	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	5,000	20,00	100,00
7	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	53,00	53,00
8	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	98,00	98,00
9	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	5,000	20,00	100,00
	K	721170975	Potrubi z PVC kráčení trub DN 125	kus	1,000	10,00	10,00
	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,000	21,00	21,00
	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	1,000	290,00	290,00
	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	7,000	144,00	1 008,00
	K	721R001	Kotevní prvky pro kanalizaci	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,016	520,00	8,32

722 - Vnitřní vodovod

9 832,56

K	722131933	Potrubi pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	2,000	299,00	598,00
K	722174023	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	12,000	299,00	3 588,00
K	722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	4,500	292,00	1 314,00
K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	16,500	98,00	1 617,00
K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000	60,00	240,00
K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	16,500	35,00	577,50
K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	16,500	31,00	511,50
K	722131913	Potrubi pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	2,000	550,00	1 100,00
K	722R001	Kotevní prvky pro vodovod	soubor	1,000	265,00	265,00
K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,044	490,00	21,56

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

36 885,40

K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	1 480,00	1 480,00
---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K 725291	Madlo sklopné s držákem toaletního papíru, 800 mm, invalidní program	soubor	1,000	1 920,00	1 920,00
8	K 725292	Madlo pevné 900 mm, invalidní program	soubor	1,000	1 790,00	1 790,00
9	K 725293	Madlo pevné svislé 500 mm, invalidní program	soubor	1,000	700,00	700,00
0	K 725294	Madlo na dveře, dodatečná montáž, ve výšce 800 mm, invalidní program	soubor	1,000	890,00	890,00
1	K 725295	Odkládací police, 300/250 mm, na konzole, vč. montáže	ks	1,000	550,00	550,00
	K 725296	Zásobník nerez na papírové ručníky SH 850mm + odpadk.koš, invalidní program	kus	1,000	5 980,00	5 980,00
	K 725297	Záchodový kartáč	ks	1,000	700,00	700,00
	K 725298	Zásobník na tekuté mýdlo	ks	1,000	700,00	700,00
	K 725299	Zásobník na hygienické sáčky	ks	1,000	700,00	700,00
	K 725300	Hygienický koš	ks	1,000	900,00	900,00
	K 48441	Věšák na šaty, výška 1400mm, invalidní program	kus	1,000	280,00	280,00
	K 6152907	Zrcadlo 64x90cm, dolní hrana 900 mm, invalidní program	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
	K 358138	Signalizace nouzového volání - tlačítka u WC vč.zrušení nouz.volání (2+1ks), siréna - invalidní program	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00
	K 7252M01	Montáž veškerých prvků invalidního programu, včetně kotevnic a spojovacích prvků	soubor	1,000	3 690,00	3 690,00
	K 64234612D	Mísa klozetová stojící 45cm, splachovač 1,2m, 360x670x450 mm, invalidní program	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
	K 725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	K 725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	2,000	30,00	60,00
	K 725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	3,000	180,00	540,00
	K 72582311D	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní, invalidní program	kus	1,000	1 890,00	1 890,00
	K 725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	100,00	100,00
	K 72501718D	Umyvadlo na šrouby, bílé, invalidní program	soubor	1,000	1 890,00	1 890,00
	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00
	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	100,00	200,00
	725990811	Demontáž zásobníků, věšáků apod.	kus	2,000	22,00	44,00
	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,148	550,00	81,40

P	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
766 - Konstrukce truhlářské					19 211,50	
K	767-WC001	D+M sanitární příčky vel. 1430x2050mm s dveřmi dle PD a popisu, včetně montáže a dopravy	kus	1,000	19 180,00	19 180,00
K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,070	450,00	31,50
771 - Podlahy z dlaždic					5 663,64	
K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	5,853	340,00	1 990,02
"dle navrženého stavu"						
3,025*1,935			5,853			
M	597XD001	Dlažba keramická - standart - dodávka dle investora I	m2	6,146	290,00	1 782,34
5,853*1,05			6,146			
K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvooustožkovým	m2	5,853	29,00	169,74
K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,853	35,00	204,86
K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	9,120	31,00	282,72
(1,935+3,025)*2-0,80			9,120			
K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	5,853	198,00	1 158,89
K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,171	439,00	75,07
781 - Obklady keramické					12 603,13	
K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovitých pravouhlych do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	17,863	290,00	5 180,27
"dle navrženého stavu"						
((3,025+1,935)*2-1,43)*2,13			18,084			
-0,91*0,54 +0,25*0,54*2			-0,221			
Součet			17,863			
M	5978129X1	Obklad keram. tl. 8mm - dodávka výběr dle investora	m2	18,756	290,00	5 439,24
17,863*1,05			18,756			
K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovitých za spárování silikonem	m	20,000	30,00	600,00
K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	17,863	38,00	678,79

řČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	10,000	36,00	360,00
36	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	4,000	44,00	176,00
37	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	1,000	47,00	47,00
38	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,262	465,00	121,83

784 - Malby

řČ	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	16,747	36,00	602,89
			"strop - m.č.102" 9,00		9,000		
			"stěny"				
			$((0,85+0,12+0,10)*2+1,43)*(4,30-2,13)$		7,747		
			Součet		16,747		
	K	784161213	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 5,00 m	kus	10,000	23,00	230,00
	K	784161223	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 5,00 m	kus	5,000	60,00	300,00
	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	34,747	11,00	382,22
			"strop - m.č.102" 9,00		9,000		
			"stěny"				
			$((0,85+0,12+0,10)*2+1,43)*(4,30-2,13) +18,00$		25,747		
			Součet		34,747		
	K	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře ošetrůvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	34,747	52,00	1 806,84

M - Práce a dodávky M

3 750,00

M21 - Elektromontáže

3 750,00

40	21029	Montáž+dodávka elektro, kabel.rozvod nouzového tlačítka a sirény	soubor	1,000	3 750,00	3 750,00
----	-------	--	--------	-------	----------	----------

P - Vícepráce

0,00

						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K							0,00

