

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

NOVÝ OBJEKT SPOJOVACÍHO TRAKTU

MÍSTNOST Ě	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PLOCHA M2	STĚNY	STŘEŠ
101	SPJOVACÍ TRAKT	50,36	REKONSTRUKCE DLE AŽNÍHO PRVNÍHO NÁSTAVU	VEŘ. OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KRESOVÁ	VEŘ. OMÍTKA ŠTUKOVÁ
CELKEM		50,36			

STÁVAJÍCÍ ÚČEBNÍ OBJEKT

MÍSTNOST Ě	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PLOCHA M2	STĚNY	STŘEŠ
102	ŠATNY DĚTÍ	STĚV	STĚV	VEŘ. OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KRESOVÁ	VEŘ. OMÍTKA ŠTUKOVÁ
103	CHODBA-SCHODIŠTĚ	STĚV	DŘEVĚNÁ	VEŘ. OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KRESOVÁ	VEŘ. OMÍTKA ŠTUKOVÁ
SPOL. PROSTORY					

STÁVAJÍCÍ STRAVOVACÍ OBJEKT

MÍSTNOST Ě	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PLOCHA M2	STĚNY	STŘEŠ
104	CHODBA-SCHODIŠTĚ	18,00	STĚV	VEŘ. OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KRESOVÁ	VEŘ. OMÍTKA ŠTUKOVÁ
105	CHODBA	08,87	REKONSTRUKCE DLE AŽNÍHO PRVNÍHO NÁSTAVU	VEŘ. OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KRESOVÁ	SÁDKOVLASTNOSTNÝ PODLAŽNÍ, ZATEPLENÝ
SPOL. PROSTORY					

TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHEMA	PÓLU	KRYTÍ
○	Elektroinstalace krabice, pod omítkou, pr.73x42mm.					
□	Elektroinstalace krabice, pod omítkou, 150x150x77mm.					
⊗	Tlačítko 1/0, pod omítkou, se signalizační doutnovkou	230	10	1/0		IP20
⚡	Vypínač č. 1, pod omítkou	230	10	1		IP20

Poznámka:

Elektroinstalace na 1.np bude provedena kabely CYKY, které budou uloženy pod omítkou. Tlačítka a vypínače budou instalovány 1,2 nad podlahou.

Napěťová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana: izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana při poruše: kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2


Doplňková ochrana: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
proudové chrániče



amper design s.r.o.

Tolstého 2213/18
741 01 Nový Jičín

Investor : SMO, úm ob SLEZSKÁ OSTRAVA, TĚŠÍNSKÁ 35, 710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA		Vyracoval : V.Hochmann	
Název zakázky : REKONSTRUKCE ZŠ, SLEZSKÁ OSTRAVA, BOHUMINSKÁ 72/1082		Zodp. projektant : Ing. J.Holář	
- SPOJOVACÍ KRČEK		Kód zakázky: Z13_015	
Stupeň : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Datum : 04/2013	
Část : Elektroinstalace		Líst : 1/1	
Název výkresu: Půdorys 1.np - světelné rozvody		Měřítko : 1:75	
		Poř. číslo : EO-001	



OZN.	TYP	NÁZEV	PŘÍKON	KRYTÍ	VÝROBCE
A	PRISMA 2X28W OP	Zářivkové svítidlo nástěnné, stropní 2x28W drátěným ochranným košem, 1x60W	61	IP44	
B	LOIRE VIS 1X70W	Žárovkové svítidlo, nástěnné se stínítkem kopulovitého tvaru, 1x70W	70	IP65	