

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

NOVÝ OBJEKT SPOJOVACÍHO TRAKTU

MÍSTNOST C.	OBJ. MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNY	STROP
101	SPOJOVACÍ TRAKT	50,36	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISLUZ, NA TME. MOZAIKA	VPC OMÍTKA STUKOVÁ + KEROLIT	VPC OMÍTKA STUKOVÁ
CELKEM		50,36			

STÁVAJÍCÍ UČEBNÍ OBJEKT




MÍSTNOST C.	OBJ. MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNY	STROP
102	ŠATNY DĚTÍ	STÁV	STÁVAJÍCÍ TIBACOVÁ DLAŽBA	VPC OMÍTKA STUKOVÁ + NÁTER	VPC OMÍTKA STUKOVÁ
103	CHODBA-SCHODIŠTĚ	STÁV	STÁVAJÍCÍ TIBACOVÁ DLAŽBA	VPC OMÍTKA STUKOVÁ + NÁTER	VPC OMÍTKA STUKOVÁ
SPOLPROSTORY					

STÁVAJÍCÍ STRAVOVACÍ OBJEKT

MÍSTNOST C.	OBJ. MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNY	STROP
104	CHODBA-SCHODIŠTĚ	18,00	STÁVAJÍCÍ TIBACOVÁ, NOVÉ KROKOVÉ VÝŠE	OPRAVA VPC OMÍTKY STUKOVÉ ZE KOKU	OPRAVA VPC OMÍTKY STUKOVÉ ZE KOKU
105	CHODBA	08,87	KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXITEL	OPRAVA VPC OMÍTKY STUKOVÉ ZE KOKU	SÁDKOKARTONOVÝ PODHLAV - ZATEPLUTÍ
SPOLPROSTORY					


LEGENDA MATERIÁLŮ

	NOVÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM 365PD A 300PD-OBVODOVÉ A I15 PD - PŘÍČKY
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA STRAVOVACÍHO A UČEBNÍHO OBJEKTU
	NOVÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, S TL. IZOL.140MM A SILIKONOVOU DEKORATIVNÍ OMÍTKOU ZRNA A BARVY TOTÓŽNÉ JAKO OMÍTKA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
	STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
	NOVÁ CHODNIKOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM, PROBARVENÁ DO NOVÝCH BOBŘUB
	NOVÉ ZÁHONOVÉ BETONOVÉ OBRUBY 500*250*50 DO BETONU S OPĚROU
	STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
	KONSTRUKCE KLEMPŘSKÉ - TITANZINEK - PŘÍRODNÍ
	NOVÉ PŘEKLADY POROTHERM A OSAZENÍ I NOSIČE PŘEVLAKŮ
	OBRYSY BOURANÉHO STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KŘČKU
	ZDIVO Z CP 15 NA MC ZDĚNÉ NA TL. 150 MM - 0,000 - -0,605



F - STAVEBNÍ ČÁST

0,000=209,70 - PODLAHA 1.NP UČEBNÍHO PAVILONU

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL			
ING.MARTIN JIRŮK		ING.MARTIN JIRŮK			
OBJEDNATEL		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, měřský obvod SLEZSKÁ OSTRAVA TESŇSKÁ 35, 710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA		PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ ICO 4789801, DIC CZ4789801 KRATOCHVILLOVA 1, 708 00 OSTRAVA	
MĚSTO STAVBY		SLEZSKÁ OSTRAVA			
STAVBA		REKONSTRUKCE ZŠ, SLEZSKÁ OSTRAVA, BOHUMÍNSKÁ 72/1082 - SPOJOVACÍ KŘEČEK			ZAKÁZKA DATUM MĚŘÍTKO
					INV/21/13 04/2013 1:50
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDĚNÍ STAVBY					ČVTKRESU
PŮDORYS 1.NP					
					F103