

OZN.	TYP	NÁZEV	PŘÍKON	KRYTÍ	VÝROBCE
N1	VYG E BULKHEAD	Nouzové svítidlo nástěnné, 1x18W se značkou únikového východu, pro 1h netrvalý provoz, vč. zdrojů	7W	IP65	Thorn
N2	VYG LED AREA	Nouzové svítidlo stropní, 1x3W, LED, AREA, pro 1h netrvalý provoz, vč. zdrojů	5.41W	IP20	Thorn

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

NOVÝ OBJEKT SPOJOVACÍHO TRAKTU

MÍSTNOST Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNY	STROP
101	SPOJOVACÍ TRAKT	50,36	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIS LUZ, NA TMEL-MOZAIKA	VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ+ KER.SOKL	VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ
	CELKEM	50,36			

STÁVAJÍCÍ UČEBNÍ OBJEKT

MÍSTNOST Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNY	STROP
102	ŠATNY DĚTÍ	STÁV	STÁVAJÍCÍ TERACCOVÁ, DLAŽBA	VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ + NÁTĚR	VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ
103	CHODBA-SCHODIŠTĚ	STÁV	STÁVAJÍCÍ TERACCOVÁ, DLAŽBA	VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ + NÁTĚR	VPC OMÍTKA ŠTUKOVÁ
	SPOL.PROSTORY				

STÁVAJÍCÍ STRAVOVACÍ OBJEKT

MÍSTNOST Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNY	STROP
104	CHODBA-SCHODIŠTĚ	18,00	STÁVAJÍCÍ TERACCO, NOVÉ KER.PODESTY A MEZIP	OPRAVA VPC OMÍTKY ŠTUKOVÉ ZE 100%	OPRAVA VPC OMÍTKY ŠTUKOVÉ ZE 100%
105	CHODBA	08,87	KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEX.TMEL	OPRAVA VPC OMÍTKY ŠTUKOVÉ ZE 100%	SÁDROKARTONOVÝ PODH-LED – ZATEPLENÝ
	SPOL.PROSTORY				

	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHÉMA	PÓLU	KRYTÍ
O		Elektroinstalační krabice, pod omítku					

Poznámka:

Elektroinstalace NO na 1.np bude provedena kabely CYKY, které budou uloženy pod omítkou. Nástěnná svítidla budou instalována 2,2m nad podlahou.

Napěťová soustava:	3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana:	izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochranna při poruše:	automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Doplňková ochrana:	proudové chrániče

SPAN

amper design s.r.o.
Tolstého 2213/18
741 01 Nový Jičín

Investor :	SMO, úmob SLEZSKÁ OSTRAVA, TĚŠÍNSKÁ 35, 710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA
Název zakázky :	REKONSTRUKCE ZŠ, SLEZSKÁ OSTRAVA,BOHUMÍNSKÁ 72/1082 - SPOJOVACÍ KRČEK
Stupeň :	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Vypracoval :	V.Hochmann
Zodp. projektant :	Ing. J.Holáň
Kód zakázky:	Z13_015
Datum :	04/2013
List : 1/1	Formát : A3
Měřítko :	1:75

Část :	Elektroinstalace
Název výkresu:	Půdorys 1.np - rozvody nouzového osvětlení
Poř. číslo :	EO-003