




PŮDORYS STŘECHY



REZ A-A



REZ B-B



LEGENDA


- NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY

NOVÁ HYDROIZOLACE STŘECHY

V polokozných místech ponechaného hydroizolačního souvrství budou tyto části vyřezány a nahrazeny novou celoplošně natavenými modifikovanými hydroizolačními pásy s SBS modifikací s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m². Na horním lici bude pás opatřen jemným separačním posypem a na spodním lici separační PE fólií. Minimální tloušťka pásu bude 4,0 mm. Ošetření nepoškozené plochy budou kladě očištěny. Na takto připravený podklad bude provedena samotná hydroizolace s SBS modifikovaného asfaltového pásu tl. 5,2 mm, s retezky hotem v asfaltovém pásu výrazně omezení šíření plamene. Nosná vložka je polyestrová rohož plošné hmotnosti 220 g/m² oboustranně vyztužená skleněnými vlákny. Oboustranně vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu. Na horním povrchu je pás opatřen třídílným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. Pás bude celoplošně nastaven na stávající hydroizolaci. Před natavením bude nahříván stávající pás tak aby došlo k „utopení“ případného třídílného posypu. Pás s státem Broof D.

POZNÁMKA

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ RADIOKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ A KABELOVÉHO ROŠTU
PŘÍPADNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY ŘEŠIT S VLASTNÍKEM TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ.
DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ BLESKOVODU S PROVEDENÍM REVIZE.

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA V 1.NP			
Stavba		 <div>Stavební a rozvojový a.s. Na Štefákově 1047/1, České Budějovice 370 01 tel. 373 361 572 fax 369 541 572 e-mail: stavebni@stavebni.cz</div>	
DPS HLADNOVSKÁ - OPRAVA STŘECHY			
Stavovatel	Stavovatel	Stavovatel	
Ing.CIGÁNEK Vladimír	Ing.CIGÁNEK Vladimír	Bo.HECZOK Pavel	
Účel: Účel			