









Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks		Celkem
			1NP	2NP	
5		stávající zábradlí na věži provedení : sloupky z ocel. trubek, výplň z tyč. oceli v rámu pole 2200 x 1100 mm - odstranění nátěru, očištění - nový nátěr 2x zákl. + 2x vrchní email v barvě RALL			4 ks
6		komínová dvířka nerez rozměr : 200 x 300 mm	1	-	1 ks
7		poštovní schránka nerez, přední vhoz i výběr zásilek rozměr 320x240 x 60mm zápustná montáž	1	-	1 ks
<b>VĚTRACÍ MRŽIKY</b>					
M 1		plastová větrací mřížka se sítí rozměr 300 x 150 mm osazení přes VKZS	3	-	3 ks
<b>ZÁMĚRNÍCKÉ VÝROBKY</b>			vykr.č.	<b>D.1.1</b>	

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks			Celkem
			1NP	2NP	5TR	
<p>Klempířské výrobky budou provedeny z ocel. plechu žárově pozink, opatřeného vrstvou plastu v barvě šedé, odstín RALL 7037 (šed prachová). Provedení dle ČSN 733610 - Klempířské práce stavební</p> <p><b>PŘED VÝROBU VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH K-CÍ BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ PODKLADNÍCH STAVEBNÍCH K-CÍ !</b></p> <p><b>POZN. :</b> Lemování nadstřešního zdiva , přístup k-cí střechy bude provedeno v technologii výrobc střešní krytiny ( L profily, desky OSB v místě lemování atiky..)</p>						
K 1		oplechování parapetů oken  RŠ 370 mm	1	-	1	1,9
		dl. 1900 mm				4,5
		dl. 1500 mm	-	3		3,9
		dl. 1300 mm	3	.		9,6
		dl. 1200 mm	2	6		3,6
		dl. 900 mm	-	4		1,2
		dl. 600 mm	1	1		0,5
		dl. 500 mm	1	-		25,2
K 2		oplechování atikového zdiva ( viz detail D1) RŠ 250 mm vč. příponek RŠ 160 mm ( úhelníky součástí dodávky stř. krytiny)			57,0	57,0 bm
K 3		lemování svislých stěn - krycí lišta (pod základací lištou zatepl. systémem) RŠ 180 mm ( úhelníky součástí dodávky stř. krytiny) ( viz detail D3)			17,0	17,0 bm
K 4		nový střešní podokapní žlab vel. 333 vč. žlab.čel,rohů, koutů a háků vč. žlabových kotlíků - 2 ks + okapní plech RŠ 250 mm ( viz detail D4)			13,3	12,2 25,5 bm
<b>KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY</b>			vykr.č.	<b>D.1.1</b>		