


BOURACÍ PRÁCE ŘEZ



LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYF FR. 16–32 PO 300 MM
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA

POZNÁMKA

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN PLASTOVÝCH VČETNĚ KOVOVÉ MŘÍŽE, PARAPETNÍHO ZDIVA, PARAPETU VNITŘNÍHO I VNĚJŠÍHO A PŘEKLADŮ
- VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA TL. 450 MM OD ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY DO V. 2,220 M + VÝŠKA PŘEKLADŮ Z I.č. 120
- VYBOURÁNÍ NEZBYTNÉHO PROSTORU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY V 1.PP A 1.NP V OKOLÍ BUDOUCÍCH OSTĚNÍ A OTVORŮ DVEŘÍ
- NUTNO DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ TL. 140 MM V 1.NP V MÍSTĚ BUDOUCÍHO DVEŘNÍHO OTVORU VÝTAHU. ZBYTEK ZATEPLENÍ PONECHAT – PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE TL. ZATEPLENÍ SE ROVNÁ Š. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY Z CPP A STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE V MÍSTĚ DVEŘNÍHO OTVORU 1.PP. OBOJÍ S OPATRNOSTÍ ROZEBRAT V ROZSAHU POTŘEBNÉM PRO BEZPROBLÉMOVÉ NAVAŘENÍ NOVÉ HYDROIZOLACE KE STÁVAJÍCÍ. V ROZPOČTU POČÍTAT S MAXIMÁLNĚ MOŽNÝM ROZMĚREM
- POSTUP PŘI BOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉHO ZDIVA POPSÁN V ČÁSTI "STATICKE POSOUZENÍ". NUTNO RESPEKTOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP!
- POZOR! OBVODOVÁ KONSTRUKCE JE TVOŘENA SENDVIČOVÝM ZDIVEM SE VZDUCHOVOU MEZEROU TL. 150 MM. PŘED OSAZENÍM NOVÉHO NADPRAŽÍ JE TŘEBA VZDUCHOVOU MEZERU DOZDÍT NAPŘ. CPP
- NEPOŠKODIT STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI ANI JINOU VODOROVNOU NOSNOU KONSTRUKCI!
- V MÍSTĚ OSAZENÍ NOSNÍKŮ NADPRAŽÍ DBÁT OPATRNOSTI – V BLÍZKOSTI SE NACHÁZÍ VNITŘNÍ KANALIZAČNÍ STOUPAČKA A SVISLÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ – V PŘÍPADĚ POTŘEBY PŘELOŽIT. TUTO POLOŽKU ZAPOČÍTAT DO ROZPOČTU! PŘÍBLIŽNÉ UMÍSTĚNÍ OZNAČENO NA VÝKRESE.
- PŘESNÉ PŮDORYSNÉ VYBOURÁNÍ OTVORU DLE POZICE OZNAČENÉ VE VÝKRESE 1.PP

Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci výrobce a dodavatel je povinen výrobní dokumentaci předložit projektantovi ke schválení.

VYPRACOVALA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ivana Máchová ČKAIT: 1103470 IČO: 06334415 Polní 324, Háj ve Slezsku tel.: +420 775 210 481 ivana.machova81@email.cz	
Ing. Ivana Máchová	Ing. Ivana Máchová		
INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA TĚŠINSKÁ 35, SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 16		FORMÁT	A3
STAVBA: ZŠ CHRUSTOVA – PŘÍSTAVBA VÝTAHU U ŠKOLNÍ JÍDELNY p.č. 5035, 5036, 5037, 5039/1, k.ú. Slezská Ostrava		DATUM	02/2018
		STUPEŇ	DPS
OBSAH: ŘEZ, BOURACÍ PRÁCE		REVIZE	
		MĚŘITKO	VÝKRES ČÍSLO
		1:50	D.03