





BOURACÍ PRÁCE 1.PP



VYSVĚTLIVKY:


- V 01** – PŘEDPOKLÁDANÁ ŠÍŘKA STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU POD OBVODOVOU ZDI
- V 02** – HRANU OSTĚNÍ VÝTAHU ZALICOVAT S HRANOU SCHODIŠŤOVÉ ZDI. TATO HRANA SLOUŽÍ JAKO VÝCHOZÍ POD PRO MĚŘENÍ NOVÝCH OTVORŮ
- V 03** – PŘÍBLIŽNÉ MÍSTO FUNKČNÍCH STOUPAČEK A VNITŘNÍCH SVISLÝCH ROZVODŮ VODY. VZHLEDEM K ZACHOVÁNÍ PROVOZU BUDOVY NEBYLO MOŽNÉ PROVÉST SONDY. V PŘÍPADĚ KOLIZE ZA POMOCÍ KOLEN LOKÁLNĚ POSUNOUT!

LEGENDA MATERIÁLU

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  BOURANÉ KONSTRUKCE
-  VYZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH 290X140X65, PEVNOST P15 NA MALTU M10. VYZDÍVKY ŘÁDNĚ UKLÍNOVAT

POZNÁMKA

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA PLASTOVÉHO VČETNĚ KOVOVÉ MŘÍŽE, PARAPETNÍHO ZDIVA, PARAPETU A NADPRAŽÍ,
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE A JEJÍ PŘÍZDÍVKY Z CPP V MÍSTĚ BUDOUCÍHO OTVORU. HYDROIZOLACI A PŘÍZDÍVKU OPATRNĚ ROZEBRAT V ROZSAHU POTŘEBNÉM PRO BEZPROBLÉMOVÉ NAVAŘENÍ NOVE IZOLACE KE STÁVAJÍCÍ. V ROZPOČTU POČÍTAT S MAXIMÁLNĚ MOŽNÝM ROZMĚREM
- VYBOURÁNÍ DVEŘNÍHO OTVORU V OBVODOVÉM ZDIVU TL. 450 MM OD ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY DO V. 2,220 m + VÝŠKA PŘEKladU Z IŽ.120;
- VYBOURÁNÍ NEZBYTNÉ ČÁSTI NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY A SOKLU 1.PP Z KERAMICKÉ DLAŽBY V MÍSTĚ BUDOUCÍHO OSTĚNÍ
- POSTUP PŘI BOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉHO ZDIVA POPSÁN V ČÁSTI "STATICKE POSOUZENÍ". NUTNO RESPEKTOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP!
- NEPOŠKODIT STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI ANI JINOU VODOROVNOU NOSNOU KONSTRUKCI!
- V MÍSTĚ OSAZENÍ NOSNÍKŮ NADPRAŽÍ DBÁT OPATRNOSTI – V BLÍZKOSTI SE NACHÁZÍ VNITŘNÍ KANALIZAČNÍ STOUPAČKA A SVISLÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ – V PŘÍPADĚ POTŘEBY PŘELOŽIT. TUTO POLOŽKU ZAPOČÍTAT DO ROZPOČTU! PŘÍBLIŽNÉ UMÍSTĚNÍ OZNAČENO NA VÝKRESE. OBA ROZVODY VEDOU V OBVODOVÉ ZDI Z 2.NP A KOLENEM VEDOU TĚSNĚ POD STROPEM DO MÍSTNOSTI SKLADU.



Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci výrobce a dodavatel je povinen výrobní dokumentaci předložit projektantovi ke schválení.

VYPRACOVALA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ivana Máchová ČKAIT: 1103470 IČO: 06334415 Polní 324, Háj ve Slezsku tel.: +420 775 210 481 ivana.machova81@email.cz	
Ing. Ivana Máchová	Ing. Ivana Máchová		
INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA TĚŠINSKÁ 35, SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 16		FORMÁT	A3
STAVBA: ZŠ CHRUSTOVA – PŘÍSTAVBA VÝTAHU U ŠKOLNÍ JÍDELNY p.č. 5035, 5036, 5037, 5039/1, k.ú. Slezská Ostrava		DATUM	02/2018
OBSAH:		STUPEŇ	DPS
1.PP BOURACÍ PRÁCE		REVIZE	
		MĚŘITKO	VÝKRES ČÍSLO
		1:50	D.01