


BOURACÍ PRÁCE 1.NP




LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- VYZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH 290X140X65, PEVNOST P15 NA MALTU M10.  
VYZDÍVKY ŘÁDNĚ UKLÍNOVAT

POZNÁMKA

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA PLASTOVÉHO, PARAPETNÍHO ZDIVA, PARAPETU A NADPRAŽÍ
- VYBOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA TL. 450 MM OD ÚROVNĚ PODLAHY DO V. 2,220 M + VÝŠKA PŘEKLADU Z Ič.120
- VYBOURÁNÍ NEZBYTNÉHO PROSTORU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ SOKLU V 1.NP V OKOLÍ BUDOUCÍCH DVEŘÍ
- NUTNO DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ TL. 140 MM V MÍSTĚ BUDOUCÍHO DVEŘNÍHO OTVORU VÝTAHU
- POSTUP PŘI BOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉHO ZDIVA POPSÁN V ČÁSTI "STATICKÉ POSOUZENÍ". NUTNO RESPEKTOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP!
- POZOR! OBVODOVÁ KONSTRUKCE JE TVOŘENA SENDVIČOVÝM ZDIVEM SE VZDUCHOVOU MEZEROU TL. 150 MM. PŘED OSAZENÍM NOVÉHO NADPRAŽÍ JE TŘEBA VZDUCHOVOU MEZERU DOZDÍT NAPŘ. CPP
- NEPOŠKODIT STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI ANI JINOU VODOROVNOU NOSNOU KONSTRUKCI!
- V MÍSTĚ OSAZENÍ NOSNÍKŮ NADPRAŽÍ DBÁT OPATRNOSTI – V BLÍZKOSTI SE NACHÁZÍ VNITŘNÍ KANALIZAČNÍ STOUPAČKA A SVISLÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ – V PŘÍPADĚ POTŘEBY PŘELOŽIT. TUTO POLOŽKU ZAPOČÍTAT DO ROZPOČTU! PŘIBLIŽNÉ UMÍSTĚNÍ OZNAČENO NA VÝKRESE.
- PŘESNÉ MÍSTO VYBOURÁNÍ OTVORU DLE POZICE OZNAČENÉ VE VÝKRESE 1.PP



Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci výrobce a dodavatel je povinen výrobní dokumentaci předložit projektantovi ke schválení.

VYPRACOVALA Ing. Ivana Máchová	ZODP. PROJEKTANT Ing. Ivana Máchová	<b>Ing. Ivana Máchová</b> ČKAIT: 1103470 IČO: 06334415 Polní 324, Háj ve Slezsku tel.: +420 775 210 481 ivana.machova81@email.cz	
INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA TĚŠINSKÁ 35, SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 16		FORMÁT	A3
STAVBA: <b>ZŠ CHRUSTOVA – PŘÍSTAVBA VÝTAHU U ŠKOLNÍ JÍDELNY</b> p.č. 5035, 5036, 5037, 5039/1, k.ú. Slezská Ostrava		DATUM	02/2018
OBSAH: <b>1.NP BOURACÍ PRÁCE</b>		STUPEŇ	DPS
		REVIZE	
		MĚŘITKO	VÝKRES ČÍSLO
		1:50	D.02