

DOHODA O ZMĚNĚ ZÁVAZKU Č. 1

Dohoda o změně závazku je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

ČI. I**1. Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava
zastoupený: MVDr. Barbora Jelonkovou - starostkou
ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková - starostka
ve věcech technických: Ing. Libuše Žídková - vedoucí investičního odboru
ÚMOB Sl. Ostrava
Jana Raidová – referent agency investiční výstavby
ÚMOB Sl. Ostrava

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-1649322359/0800
SMO - městský obvod Sl. Ostrava je plátcem DPH
dále jen objednatel

2. Stavby COMPLET Technologlc s.r.o.

zapsaný/á v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35538
se sídlem: Na Jánské 725/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zastoupený: Ing. Janem Stružem - jednatelem
ve věcech smluvních: Ing. Jan Struž - jednatel
ve věcech technických: Vladimír Kužel – autorizovaný technik
IČO: 286 27 156
DIČ: CZ28627156
bankovní spojení: Oberbank Ag
číslo účtu: 2131105549/8040
zhotovitel je plátcem DPH

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na této dohodě o změně závazku č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/0942/14-SD ze dne 29.09.2014.

ČI. II

Dohoda se uzavírá z důvodů vynucených dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Jedná se o:

Bourání monolitických betonových konstrukcí

- při realizaci stavby byla provedena výměna okapových chodníků za účelem provedení zateplení části základových konstrukcí pod úroveň terénu. Při realizaci bylo zjištěno, že pod částí chodníků se nachází konstrukce z prostého betonu (podkladní beton, na kterém byly uloženy betonové dlaždice okapového chodníku). Tyto konstrukce nebyly zaneseny ve výkresové dokumentaci a nebyly viditelné bez provedení kompletního odkrytí, které bylo provedeno při provádění stavby.
- Provedením bouracích prací došlo k navýšení rozpočtované ceny.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

č. smlouvy objednatele: INV/0942/14-SD

č. smlouvy zhotovitele:

Provedení vyrovnání podkladu pro kontaktní zateplovací systém (KZS)

- při realizaci stavby (KZS) bylo po obvodu objektu provedeno lešení. Při kontrole rovinnosti stěn budovy tělocvičny a propojovacího krčku bylo zjištěno, že od doby výstavby objektu v roce 1994 došlo k dotvarování podloží vlivem poddolování lokality a k naklonění objektu 0,5%. S ohledem na tuto skutečnost bylo nutno provést vyrovnání fasády do vertikály pomocí „podlepů“ z fasádního polystyrénu a lepidla.
- Provedením vyrovnání podkladu do vertikály došlo k navýšení rozpočtované ceny.

Oplechování atiky – úprava roštu

- při demontáži oplechování atiky bylo zjištěno, že podkladové hranoly a desky jsou lokálně poškozeny vlhkostí a částečně jsou provedeny tak, aby dešťové vody byly odváděny na fasádu a nikoliv na střešní krytinu odkud jsou dešťové vody odváděny okapovými žlaby a okapovými svody. S ohledem na tuto skutečnost byla provedena částečná demontáž dřevěného roštu, jeho doplnění a výměna poškozených desek pro provedení nového oplechování terence atiky.
- Provedením úpravy roštu došlo k navýšení rozpočtované ceny.

Posílení vazníků

- s ohledem na to, že v dokumentaci skutečného provedení stavby a statickém výpočtu nosných vazníků (který je doložen v DSPTS) je rozpor oproti skutečnému stavu byl proveden statický přepočet, kdy byla zohledněna norma pro zatížení sněhem (došlo k navýšení normových hodnot oproti hodnotám uvažovaných normou v době výstavby objektu), změna skladby střešní konstrukce (došlo k výměně původní krytiny z vláknocementových vlnovek za krytinu z trapézového plastu potaženého plechu) a přetížení novým zatepleným podhledem. Na základě statického přepočtu bylo zjištěno, že je nutno provést posílení stávajících diagonál (3ks/ vazník) pomocí dřevěných přílozek.
- Provedením úpravy vazníků došlo k navýšení rozpočtované ceny.

Ztužení oken statickými přípojkami

- Při demontáži stávajících oken tělocvičny ze severní strany, bylo zjištěno, že se jedná o spojené sestavy oken, mezi nimiž není žádná statická výztuha (nosný zpevňující prvek mezi okny). Jedná se o sestavy několika velkých oken, proto je nutné k novým oknům dodat nové statické přípojky. Bez těchto zesilujících prvků by došlo k deformaci okenních rámců.
- Dodáním statických přípojek do jednotlivých oken došlo k navýšení rozpočtované ceny.

Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu díla a není možné je technicky oddělit. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky.

Čl. III

Text smlouvy o dílo se v čl. III. „Předmět smlouvy“ odst. 2 doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné stavební práce, specifikované v položkovém rozpočtu, jenž tvoří nedílnou součást této dohody - příloha č. 1.

Čl. IV

Text smlouvy o dílo se v článku V. „Cena za dílo“ odst. 1 mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a je ve výši:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fondě soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vztah
vzduch a přírodu

č. smlouvy objednatele: INV/0942/14-SD

č. smlouvy zhotovitele:

Cena za dílo bez DPH	2.985.975,82 Kč
DPH 21%	627.054,92 Kč
Celkem včetně DPH	3.613.030,74 Kč

ČI. V

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. INV/0942/14-SD ze dne 29.09.2014 se nemění.

Tato dohoda o změně závazku č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. INV/0942/14-SD a je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.

Doložka platnosti právních úkonů dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: K uzavření dohody o změně závazku č. 1 ke smlouvě o dílo má objednatel souhlas Rady městského obvodu Slezská Ostrava, svým usnesením č. 0004/RMOB-Sle/1418/2 ze dne 12. 11. 2014, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této dohody.

Dohoda o změně závazku nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Nedílnou součástí této dohody je položkový rozpočet – příloha č. 1.

V Ostravě dne 20.11.2014

V Ostravě dne 20.11.2014


za objednatele
MVDr. Barbora Jelonková
starostka




za zhotovitele
Ing. Jan Struž
jednatel

STAVBY **Stavby COMPLET** [®]
COMPLET TECHNOLOGIC S.R.O. **Technologic s.r.o.**
Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava
IČ:286 27 156, DIČ: CZ28627156
tel. 596 235 967, e-mail: ostrava@stavbytechnologic.cz
Zapsáno v obch. rejstříku KČ v Ostravě oddíl C, vložka 35538



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodní,
vzdušný a přírodní

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Název stavby	Zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66, Ostrava-Muglínov	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Ostrava-Muglínov, Pěší 1/66
Objednatel	Město Ostrava, Těšínská 35, 710 16, městský obvod Slezská Ostrava	IČ	DIČ
ve věcech technických	Jana Raidová	008 45 451	CZ00845451
Projektant	Ing. Dušan Tvarožek		
Zhotovitel	Ing. Jan Struž		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			23.10.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	ZL 1,2,3,4,5,6 Dodávky 283 179,82				

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	2 Součet 7, 12, 19-22 283 179,82
Objednatel	 <p>STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Slezská Ostrava</p>	3 21 % DPH 59 467,76
Datum a podpis	Razítko -11-	4 Cena s DPH 342 647,58
Zhotovitel	 <p>STAVBY Stavby Compleť Technologie s.r.o. Na Jánově 18, 710 16, Slezská Ostrava IČ 28627156, DIČ CZ028627156</p>	E Přípočty a odpočty
Datum a podpis		

Zpracováno v rámci reštituční KS v Ostravě oddíl C, vložka 35/18

Rekapitulace změn

Příloha č.1

stavba: Zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66, Ostrava-Muglinov

Datum : 23.10.2014
 Vypracoval : Ing. Michal Mičko, Zdeňka Haramijová

Číslo změn.listu	Popis změnového listu	Méněpráce	Vícepráce	vyřázení investora	Celkem
1	Změnový list - část celku okap. chodníku je z PB	-37 827,99 Kč	60 923,43 Kč		23 095,44 Kč
2	Změnový list - statická oprava příhradových vazníků		107 667,23 Kč		107 667,23 Kč
3	Změnový list - ztužení oken statickými přípojkami		158 922,75 Kč		158 922,75 Kč
4	Změnový list - doplnění dřevěného roštu pod oplechování atiky na jižní straně budovy tělocvičny		24 884,05 Kč		24 884,05 Kč
5	Změnový list - na podlepování tepelného izolantu EPS z důvodu nerovnosti podkladů na budově.		46 460,31 Kč		46 460,31 Kč
6	Změnový list - duplicitní položky v rozpočtu	-77 849,96 Kč			-77 849,96 Kč

cena celkem bez DPH	-115 677,95 Kč	396 857,77 Kč	283 179,82 Kč
upravená cena bez DPH			

POZNÁMKA:

Upravil : _____ Datum: _____

Kontroloval : _____ Datum: _____

Schválil : 18.11.2014 Datum: _____


Stavby COMPLET[®]
Technologic s.r.o.
 Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava
 IČ:286 27 156, DIČ: CZ28627156
 tel. 596 235 967, e-mail: ostrava@stavbytechnologic.cz
 Zapsána v obch. rejstříku KS v Ostravě oddíl C, vložka 33438

Změnový list

č. 1 příloha č.1

stavba: Zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66, Ostrava-Muglinov

Datum : 15.10.2014
 Vypracoval : Ing. Michal Mičko, Zdeňka Haramijová

Popis změny a její účel :

Při realizaci stavby byla provedena výměna okapových chodníků za účelem provedení zateplení části základových konstrukcí pod úrovní terénu. Při realizaci bylo zjištěno, že pod částí chodníků se nachází konstrukce z prostého betonu (podkladní beton na který byly uloženy betonové dlaždice okapového chodníku). Tyto konstrukce nebyly zaneseny ve výkresové dokumentaci a nebyly viditelné bez provedení kompletního odkrytí, které bylo provedeno při provádění stavby. Provedením bouracích prací došlo k navýšení rozpočtované ceny.
 viz fotodokumentace a soupis níže.

Pol. Rozp	Číslo položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
95	460030036RT3	Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry z plochy nad 10 m ² 2*(31.10+8.0+20.0)+(13.750+2.90+10.63+7.90+5.20)	m ²	158.58	123.00	-19 505.34 Kč	Odpočít
95a	460030036RT3	Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry z plochy nad 10 m ² 2*(31.10+8.0+20.0)+(13.750+2.90+10.63+7.90+5.20)-(2.85+27.41+4.6)	m ²	123.72	123.00	15 217.56 Kč	Připočet
95b	460680702	Bourání podlah a mazanin betonových (2.85+27.41+4.6)*0.55	m ²	19.17	418.00	8 013.06 Kč	Připočet
97	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21.50	219.00	-4 708.50 Kč	Odpočít
97a	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km 21.5-4.757+(123.72*0.030)	t	20.45	219.00	4 478.55 Kč	Připočet
97b	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km 19.17*0.55*2.25631	t	23.78	219.00	5 207.82 Kč	Připočet
98	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 21.5*9	t	193.51	19.80	-3 831.50 Kč	Odpočít
98a	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (20.45+23.78)*9	t	398.07	19.80	7 881.79 Kč	Připočet
99	979082111R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	21.50	125.00	-2 687.50 Kč	Odpočít
99a	979082111R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m 20.45+23.78	t	44.23	125.00	5 528.75 Kč	Připočet
100	979082121R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 21.5*8	t	172.01	15.00	-2 580.15 Kč	Odpočít
100a	979082121R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 44.23*8	t	353.84	15.00	5 307.60 Kč	Připočet
101	979089999	Poplatek za skládku-sut'	t	21.50	210.00	-4 515.00 Kč	Odpočít
101a	979089999	Poplatek za skládku-sut'	t	44.23	210.00	9 288.30 Kč	Připočet
cena celkem bez DPH						23 095,44 Kč	
upravená cena bez DPH							

POZNÁMKA:

Upravil : Datum :

Kontroloval : Datum :

Schválil : Datum : 12.11.2014

STAVBY **COMPLET** **Technologic s.r.o.**

Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava
 IČ: 286 27 156, DIČ: CZ28627156
 tel. 596 235 967, e-mail. ostrava@stavbytechnologic.cz
 Zapsáno v obch. rejstříku KS v Ostravě oddíl C, vložka 35538

Změnový list

č. **2** Příloha č. 1

stavba: Zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66, Ostrava-Muglinov

Datum : 23.10.2014
 Vypracoval : Ing. Michal Mičko, Zdeňka Haramijová

Popis změny a její účel :

S ohledem nato, že v dokumentaci skutečného provedení stavby a statickém výpočtu nosných vazníků (který je doložen v DSPS) je rozpor oproti skutečnému stavu byl proveden statický přepočít, kdy byla zohledněna norma pro zatížení sněhem (došlo k navýšení normových hodnot oproti hodnotám uvažovaných normou v době výstavby objektu), změna skladby střešní konstrukce (došlo k výměně původní krytiny z vláknocementových vlnovek za krytinu z trapézového pláštěm potaženého plechu) a přilížení novým zatepleným podhledem. Na základě statického přepočtu bylo zjištěno, že je nutno provést posílení stávajících diagonál (3ks/ vazník) pomocí dřevěných příložek. Provedením úpravy vazníků došlo k navýšení rozpočítované ceny viz soupis níže.

Pol. Rozp	Číslo položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
38a	943211111R	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	67,5	23,90	1 613,25 Kč	Připčet
38b	943211211R	Příplatek k lešení prostorového rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použít	m ³	67,5	10,50	708,75 Kč	Připčet
38c	943211811R	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m ³	67,5	18,90	1 275,75 Kč	Připčet
		řezivo smrkové sušené	m ³	1,51	16860,00	25 458,60 Kč	Připčet
	762082230R	Provedení tesafského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím dvěma řezy plochy do 320 cm ²	ks	168	95,20	15 993,60 Kč	Připčet
	783783401R	Nátěry tesafských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva dražší základní	m ²	50,4	68,30	3 442,32 Kč	Připčet
	783783403R	Nátěry tesafských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva dražší lazurovací	m ²	50,4	61,90	3 119,76 Kč	Připčet
	762333532R	Montáž vázaných kci krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného	m	184	250,30	46 055,20 Kč	Připčet
		spojovací materiál	kpl	1	10000,00	10 000,00 Kč	Připčet
cena celkem bez DPH						107 667,23 Kč	
upravená cena bez DPH							
POZNÁMKA:							

Upravil : _____ Datum : _____
 Kontroloval :  Datum : _____
 Schválil :  Datum : 18.11.2014

STAVBY COMPLET TECHNOLOGIC S.R.O.
Stavby COMPLET [®]
Technologic s.r.o.
 Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava
 IČ: 286 27 156, DIČ: CZ28627156
 tel. 596 235 967, e-mail: ostrava@stavbytechnologic.cz
 Zapsáno v obch. rejstříku KS v Ostravě oddíl C, vložka 35538

Změnový list

č. 3 Příloha č.1



stavba: Zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZS Pěší 1/66, Ostrava-Muglínov

Datum : 23.10.2014
 Vypracoval : Ing. Michal Mičko, Zdeňka Haramijová

Popis změny a její účel :

Při demontáži stávajících oken, bylo zjištěno, že mezi jednotlivými okny chybí statická výztuha (nosný zpevňující prvek mezi okny). Proto je nutné k novým oknům dodat nové statické přípojky viz soupis níže.

Pol. Rozp	Číslo položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
29	06114373PRC02	okno plastové 3křídlové 1200x3000 mm. včetně pákového otvírání	ks	18			
29a		Přípojka statická ocel plaskovnik 8x100	ks	36	4257,16	153 257,60 Kč	Přípočet
34	06114373PRC07	okno plastové 1křídlové 2200/2400 mm -13/P	ks	1			
34a		Přípojka statická ocel plaskovnik 8x100	ks	1	5665,15	5 665,15 Kč	Přípočet
cena celkem bez DPH						158 922,75 Kč	
upravená cena bez DPH							
POZNAMKA:							

Upravil : _____ Datum : _____
 Kontroloval :  Datum : _____
 Schválil :  Datum : 19.11.2014

STAVBY ^{COMPLET} **COMPLET TECHNOLOGIC S.R.O.** Stavby COMPLET TM
 Technologic s.r.o.
 Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava
 IČ:286 27 156, DIČ: CZ28627156
 tel. 596 233 967, e-mail: ostrava@stavbytechnologic.cz
 Zapsáno v obch. rejstříku KS v Ostravě oddíl C, vložka 35538

Změnový list

č. 4 Příloha č.1

stavba: Zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66, Ostrava-Muglinov

Datum : 5.11.2014
 Vypracoval : Ing. Michal Mičko, Zdeňka Haramijová

Popis změny a její účel :

Po odkrytí oplechování stávající atiky na jižní straně budovy tělocvičny, bylo zjištěno, že podkladové hranoly a desky jsou lokálně poškozeny vlhkostí a částečně jsou provedeny tak, aby dešťové vody byly odváděny na fasádu a nikoliv na střešní krytinu odkud jsou dešťové vody odváděny okapovými žlaby a okapovými svody. S ohledem na tuto skutečnost byla provedena částečná demontáž dřevěného roštu, jeho doplnění a výměna poškozených desek pro provedení nového oplechování terénu atiky. Provedení úpravy roštu došlo k navýšení rozpočtové ceny.

Pol. Rozp	Číslo položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
		Montáž dř. Roštu (0,14*124)+(0,05*0,4*70)	m2	18,76	415,27	7 790,52 Kč	Přípočet
		Dřevěné hranoly 5*5*10	ks	70	23,95	1 676,50 Kč	Přípočet
		Deska (1,4*2*31)*3	m	124	105,00	13 020,00 Kč	Přípočet
		spolovací materiál	kpl	1	350,00	350,00 Kč	Přípočet
783783312R		Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	18,76	109,12	2 047,03 Kč	Přípočet
cena celkem bez DPH						24 884,05 Kč	
upravená cena bez DPH							

POZNÁMKA:

Časové prodloužení celkového termínu díla za montáž roštu je 1 den nad rámec SoD.

Upravil : _____ Datum : _____

Kontroloval : _____ Datum : _____

Schválil :  Datum : 18.11.2014

STAVBY COMPLET TECHNOLOGIC S.R.O. **Stavby COMPLET** [®]
Technologic s.r.o.

Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava
 IČ:286 27 156, DIČ: CZ28627156
 tel. 596 235 967, e-mail: ostrava@stavbytechnologic.cz
 Zapsáno v obch. rejstříku KS v Ostravě oddíl C, vložka 35538

Změnový list

č. 5 Příloha č.1

stavba: Zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66, Ostrava-Muglinov

Datum : 5.11.2014
 Vypracoval : Ing. Michal Mičko, Zdeňka Haramijová

Popis změny a její účel :

Při realizaci stavby (KZS) bylo po obvodu objektu provedeno lešení. Při kontrole rovinnosti stěn budovy tělocvičny a propojovacího krčku bylo zjištěno, že od doby výstavby objektu v roce 1994 došlo k dotvarování podloží vlivem poddolování lokality a k naklonění objektu 0,5%. S ohledem na tuto skutečnost bylo nutno provést vyrovnání fasády do vertikály pomocí „podlepů“ z fasádního polystyrénu a lepidla. Provedením vyrovnání podkladu do vertikály došlo k navýšení rozpočtované ceny.

Pol. Rozp	Číslo položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	93,36	427,00	39 864,72 Kč	Připočet
	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	54,5	43,30	2 359,85 Kč	Připočet
	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	38,86	109,00	4 235,74 Kč	Připočet
cena celkem bez DPH						46 460,31 Kč	
upravená cena bez DPH							

POZNÁMKA:

Časové prodloužení celkového termínu díla za podlepování tepelného izolantu jsou 2 dny nad rámec SoD.

Upravil : _____ Datum : _____

Kontroloval : _____ Datum : _____

Schválil :  _____ Datum : 18.11.2014


Stavby COMPLET
Technologic s.r.o.
 Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava
 IČ: 286 27 156, DIČ: CZ28627156
 tel. 596 235 967, e-mail: ostrava@stavbytechnologic.cz
 Zapsáno v obch. rejstříku KS v Ostravě oddíl C, vložka 35538

Změnový list

č. 6 Příloha č.1

stavba: Zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ Pěší 1/66, Ostrava-Muglínov

Datum : 5.11.2014
 Vypracoval : Ing. Michal Mičko, Zdeňka Haramjová

Popis změny a její účel :
 Při naceňování rozpočtu došlo k nacenění duplicitních položek viz soupis níže.

Pol. Rozp	Číslo položky	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
21	622481118	Potažení vnějších stěn pancéřovým pletivem vtačením do tmele - Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s osvědčením třídy A Cechu pro zateplování budov, s gramáží 155g/m2, velikost ok musí být max. 6 x 6 mm D+M					
		<i>jižní</i>					
		(20,4+4,0+6,7+8,0+6,3+1,3+2,2+2,8+1,7+2,6+3,1)*2,1	m2	124,11	233,00	-28 917,63 Kč	Odpočet
		<i>severní</i>					
		(5,5+2,4+4,7+1,5+0,6+5,7+8,0+3,1)*2,1	m2	124,95	233,00	-29 113,35 Kč	Odpočet
		<i>východní</i>					
		(20,05-3,0)*2,1	m2	35,81	233,00	-8 343,73 Kč	Odpočet
		<i>západní</i>					
		(2,3+13,15+8,0)*2,1	m2	49,25	233,00	-11 475,25 Kč	Odpočet
cena celkem bez DPH						-77 849,96 Kč	
upravená cena bez DPH							
POZNAMKA:							

Upravil : _____ Datum : _____

Kontroloval :  Datum : 18.11.2014

Schválil : _____ Datum : _____

STAVBY ^{COMPLET} **Technologic s.r.o.**
 Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava
 IČ:286 27 156, DIČ: CZ28627156
 tel. 596 235 967, e-mail: ostrava@stavbytechnologic.cz
 Zapsáno v obch. rejstříku KS v Ostravě oddíl C, vložka 35538