


POTRUBÍ VEST NAD SEBOU
VÝŮKA OD PODLAHY CCA 100 MM
UPEVN NÍ DO ZDI - VZDÁLENOST 1,5 M
POTRUBÍ BUDE OPAT ENO BILÝM NÁT REM



LEGENDA

PK

KOTEL PLYNOVÝ ZÁV SNÝ KONDENZA NÍ
NAP . BAXI DUO-TEC COMPAKT + 24
TEPELNÝ VÝKON VYTÁP NÍ 3,4 - 20,0 kW
TEPELNÝ VÝKON TUV 24,0 kW
SPOT EBA PLYNU - 0,40 - 2,20 M3/HOD
KOTEL V PROVEDENÍ "C" DLE TPĞ 704 01
TZN. NEZÁVISLÝ NA VNIT NÍM PROST EDÍ
KOAXIÁLNÍ ODKOU ENÍ PRO KONDENZA NÍ KOTLE Ø60/100
VYVÉST NAD ST ECHU STÁVAJÍCÍM KOMÍNOVÝM PR DUCHEM

TEPELNÁ ZTRÁTA - 7,90 kW
TEPLOTNÍ SPÁD - 70/55°C
TLAKOVÁ ZTRÁTA - 16,5 kPa

VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:			
ING. DANA PEIKERTOVÁ		ING. DANA PEIKERTOVÁ				
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ M STO OSTRAVA, M STSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA						
STUPE :						
NÁZEV AKCE:						
VÝM NA PLYNOINSTALACE A ROZVOD UT PRO VOLNOU BYTOVOU JEDNOTKU - BYT . 1 - 8.B EZNA 277/14						
					FORMÁT	2A4
					DATUM	03/2018
NÁZEV VÝKRESU:						
P DORYS BYTU - ROZVODY UT			M ÍTKO 1:50	. p ílohy 02		