



TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Výměna oken v bytových domech na ul. Koněvova, Slezská Ostrava



Jedná se o výměnu oken v deseti bytových domech na ulici Koněvova ve Slezské Ostravě za okna plastová. V každém domě je osm bytů, domy nejsou zatepleny.

V části bytů již byla okna vyměněna v minulosti: byt č.1 v domě Koněvova 243/10, byt č.3 v domě Koněvova 244/12, byt č.3 v domě Koněvova 246/16, byty č.4, 5 a 7 v domě Koněvova 247/18 a byty č.3 a 7 v domě Koněvova 248/20. Tyto byty nejsou předmětem zakázky.

Stávající okna 1/P, 2/P, 3/P a 4/P jsou dvojitá (kastlíková), ostění s ozubem; stávající okno 5/P je tvořeno ve spodní části zdvojeným oknem 90x150cm a v horní části sklobetonovou výplní 80x100cm, rovné ostění; stávající okno 6/P je jednoduché s rovným ostěním; stávající okna 7/P, 8/P, 9/P, 10/P, 11/P a 12/P jsou zdvojená s rovným ostěním.

Tloušťka obvodové stěny činí u oken 3/P, 4/P a 9/P 35cm; u oken 5/P, 6/P a 10/P 50cm; u všech ostatních oken 65cm.

Počet, velikost a členění oken jsou zřejmé z výpisu plastových výrobků.

Před výrobou je nutno všechny výplně zaměřit na místě.

ROZSAH PRACÍ – VÝMĚNA OKEN:

- vybourání stávajících oken včetně vnitřních a vnějších parapetů a sklobetonové části okna 5/P
- odvoz sutí, uložení na skládku
- dodávka a montáž nových plastových oken
 - o minimálně pětikomorový profil, celoobvodové kování,
 - o s izolačním dvojsklem 4-16-4, s mikroventilací při sklápění a pojistkou proti vypáčení
 - o bílá barva, tři úrovně těsnění – profily se středovým těsněním,
 - o kovová výztuž v rámu a křídle o síle minimálně 1,5mm,
 - o součinitel prostupu tepla celého okna max. 1,1 W/m²K
- montáž dle ČSN 74 6077
- zateplení vnitřního ostění extrudovaným polystyrenem – u oken 1/P, 2/P, 3/P a 4/P
- omítka vnitřního ostění, rohová lišta s integrovanou sít'ovinou
- příprava podkladu pro osazení parapetů
- oprava omítky vnějšího ostění
- dodávka a montáž vnějších parapetů – pozinkovaný plech
- dodávka a montáž vnitřních parapetů
- začištění omítek
- malba vnitřního ostění
- fasádní nátěr vnějšího ostění
- průběžný úklid, po dokončení díla vyčištění místa provádění prací

Vypracoval :

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, odbor technické správy budov,

Ing. Tomáš Dušek ☎ 599 410 038, 724 676 268, tdusek@slezska.cz

Přílohy :

- výpis plastových prvků
- slepý rozpočet