08_1RP2

NOVÝ ROZVADĚČ UMÍSTĚNÝ VE UČEBNĚ č.14 - 1.NP





Rozvodnice	Domovní rozvodnice, (montáž pod dutých stěn).
Rozvodnice	Plast. domovní rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Vč. N/PE svorkovnice.
Poloha:	POD omítkou
Barva:	Bílá
Dveře:	Plechové plné, uzamykatelné na odjímatelný klíček
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami, šroubová svorkovnice N/PE
Počet řad, modulů:	Počet řad 2. Počet modulů 28.
Vnější rozměry:	359 x 464 x 96,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	297 x 400 (Šířka x Výška)
Výklenek:	315 x 434 x 87,5 (Šířka x Výška x Hloubka)

			Datum	15.12.2016	NÁZEV PROJEKTU	NÁZEV VÝKRESU	PROJEKT Z14_003
			Kresl.	V.Hochmann	ZŠ Bohumínská - oprava silnoproudých a slaboproudých v učebním pavilonu	SCHÉMA ZAPOJENÍ - 08_1RP2	ARCHIV EO-11
			Datum	15.12.2016			LIST ČÍSLO: 1
Změna	Datum	Jm.	Schv.	Ing. J.Holáň			L.