



1.PP



LEGENDA ZNAČEK PO :

- N 1.1 - I.SPB
- R 15DP1
- REI 15DP1
- CENTRAL STOP
- TOTAL STOP
- Práškový has.přístroj
- Nouzové osvětlení

1.NP



POZNÁMKA:

Pro uložení páteřních kabelových tras bude na chodbě 1.NP instalován drátěný kabelový rošt 400x100mm s oddělovací kovovou stěnicí přepážkou, který bude určen pro vedení silnoproudých i slaboproudých rozvodů. Tento kabelový rošt bude obložen sádkartonovými deskami s požární odolností min.30min (EI30DP1).

V místech prostupu z chodby do učeben a kabinetů budou instalovány v SDK konstrukci revizní dvířka o rozměrech 400x400mm s min. požární odolností EI15DP1.

V učebnách budou nové el.rozvodny buď zasekány do zdi nebo uloženy do drátěných žlabů, které budou zakryty SDK li.12,5 mm bez požární odolnosti.

Zárovení bude vyhověla tzv. předstěna, ve které budou umístěny rozvodny pro učebnu, prostory do horního podlaží a zásuvky.


Kabelová trasa v učebnách se bude skládat ze dvou souběžně vedených drátěných žlabů, z nichž jeden je určen pro silnoproudé vedení (G100/100) a druhý pro slaboproudé vedení (200x100mm).

V místech prostupu kabelů stropem z 1.PP do 1.NP navržena typová pož. ucpávka s pož. odolností REI60DP1.

V nautzených podlažích je navržena typová pož. ucpávka s pož. odolností REI45DP1 v místech prostupu stěnou z chodby do učeben a kabinetů.

LEGENDA:

- konstrukce SDK s požární odolností EI30DP1
- konstrukce běžného SDK bez požární odolnosti
- revizní dvířka bez požární odolnosti
- revizní dvířka s minimální požární odolností EI15DP1

	Amper design s.r.o.		Vypracoval: Ing. P. Weissbrod	
	Ruská 398/43		Zodp. projektant: Ing. J. Holán	
703 00 Ostrava - Vítkovice				
Investor:	Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava			
Název zakázky:	ZS Bohumínská - oprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů v učebním pavilonu			
		Šíře:	DPS	
		Měřítko:	1:75	Formát: A1+
		List/Úst:	1/1	Datum: 12/2016
Část:	Silnoproudá elektrotechnika			Pol. číslo:
Název výkresu:	PŮDORYS 1.PP, 1.NP - HLAVNÍ TRASY, SDK KONSTRUKCE			P0-01