


LEGENDA

PK

KOTEL PLYNOVÝ ZÁV SNÝ KONDENZA NÍ
NAP . BAXI DUO-TEC COMPACT + 24
TEPELNÝ VÝKON VYTÁP NÍ 3,4 - 20,0 kW
TEPELNÝ VÝKON TUV 24,0 kW
SPOT EBA PLYNU - 0,40 - 2,20 M3/HOD
KOTEL V PROVEDENÍ "C" DLE TPG 704 01
TZN. NEZÁVISLÝ NA VNIT NÍM PROST EDÍ
KOAXIÁLNÍ ODKOU ENÍ PRO KONDENZA NÍ KOTLE Ø60/100
VYVĚST NAD ST ECHU STÁVAJÍCÍM KOMINOVÝM PR DUCHEM

PV

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA - PROVEDENÍ SKLO
OSAZENA V KUCHY SKÉ LENCE
TEPELNÝ VÝKON 6,0 kW
SPOT EBA PLYNU - 0,70 M3/HOD
PLYNOVÝ SPOT EBI V PROVEDENÍ "A" DLE TPG 704 01
TZN. ZÁVISLÝ NA VNIT NÍM PROST EDÍ



VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:					
ING. DANA PEIKERTOVÁ		ING. DANA PEIKERTOVÁ							
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍM STO OSTRAVA, M STSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA									
STUPE :									
NÁZEV AKCE:									
VÝM NA PLYNOINSTALACE A ROZVOD UT PRO VOLNOU BYTOVOU JEDNOTKU - BYT . 3 - ZAPLETALOVA 1097/8									
						FORMÁT		2A4	
						DATUM		03/2018	
NÁZEV VÝKRESU:									
P DORYS BYTU - PLYNOINSTALACE									
M		ĚTKO		. P ělohy					
1:50				04					