

VÝKAZ VÝMĚR

SO12.1-Úprava sdělovacího vedení Telefonica O2

Regenerace sídliště Muglinov,3.etapa

ZEMNÍ PRÁCE		
Pokládka PE nebo vrapované chráničky	40	m
Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	14	m
Znovuosazení obrubníků chodníkových	4	m
Rýha v trávě 35/70-100	26	m
Vytyčení trasy v zastavěném terénu	40	m
MONTÁŽNÍ PRÁCE		
Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1	ks
Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	199	ks
Měření střídavé během stavby - další čtyřka	199	ks
Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1	ks
Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1	ks
Montáž trubky dělené ochranné úložné	40	m
Montáž úložných kabelů do 300 XN-manipulace	40	m
Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1	ks
Koordinační práce na stavbě	10	hod
GEODETICKÉ PRÁCE		
Zaměření trasy pro stavbu do 100 m	1	ks
MATERIÁL		
Fólie výstražná 330mm PE oranžová	40	m
Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	80	m
Trubka dělená SYSPRO 160/110	40	m
Díl ohybový Syspro 160/110	2	ks
Spona trubky SYSPRO	100	ks