

# Položková sestava slepá

Tisk : 1. 4. 2014

List : 2

Akce: **Reg. sídliště Muglinov- 3. etapa, SO 10- Úpravy teplovodů**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Přeložka horkovodu</b>									
<b>oddíl 001 [HSV] - zemní práce</b>									
1 119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,000	.....	0,33		.....	.....	.....
2 120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	17,560	.....			.....	.....	.....
3 132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,140	.....			.....	.....	.....
4 132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	16,600	.....			.....	.....	.....
5 132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	17,560	.....			.....	.....	.....
6 132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	8,800	.....			.....	.....	.....
7 162701105	Doprava náhradního materiálu	m3	28,050	.....			.....	.....	.....
8 171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů a zásypů	m3	28,050	.....			.....	.....	.....
9 58721220	Štěrka říční, frakce 30-70 mm	t	46,300	.....	46,30		.....	.....	.....
10 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,850	.....			.....	.....	.....
<b>oddíl 001 - zemní práce</b>					<b>46,63</b>		.....	.....	.....
<b>oddíl 045 [HSV] - podkladní a vedl. konstrukce</b>									
1 451573111	Lože pod potrubí a obsyp otevřený výkop z písku zrn.max. 8 mm	m3	5,520	.....	10,44		.....	.....	.....
<b>oddíl 045 - podkladní a vedl. konstrukce</b>					<b>10,44</b>		.....	.....	.....
<b>oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce</b>									
1 210021063	Osazení výstražné fólie z PE	m	26,000	.....			.....	.....	.....
2 87124025	Výstražná folie š=33 cm	m	26,000	.....			.....	.....	.....
<b>oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce</b>							.....	.....	.....
<b>oddíl 921 [MON] - elektromontáže</b>									
1 92107	Napojení na stavající alarm system	soubor	1,000	.....			.....	.....	.....
<b>oddíl 921 - elektromontáže</b>							.....	.....	.....
<b>oddíl 923 [MON] - montáže potrubí</b>									
1 230120047	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 125	m	26,000	.....			.....	.....	.....
2 230162013	Proz.sv.lr.192- 133-180 4,0- 11	kus	12,000	.....			.....	.....	.....
3 230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	2,000	.....			.....	.....	.....
4 230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	26,000	.....			.....	.....	.....
5 PC11	TRUBKA 12 m, 139,7/3,6/225	M	12,000	.....			.....	.....	.....
6 PC12	TRUBKA 12 m, 139,7/3,6/250	M	12,000	.....			.....	.....	.....
7 PC13	OHYB 90°, 139,7/3,6/225- 1x1 m	KUS	3,000	.....			.....	.....	.....
8 PC14	OHYB 90°, 139,7/3,6/250- 1x1 m	KUS	3,000	.....			.....	.....	.....
9 PC15	PE SPOJKA KOMPLET 139,7/225	KUS	6,000	.....			.....	.....	.....
10 PC16	PE SPOJKA KOMPLET 139,7/250	KUS	6,000	.....			.....	.....	.....
11 PC17	DILATAČNÍ POLSTAR 1000x250x40	KUS	21,000	.....			.....	.....	.....
12 PC18	KOMPLETNÍ DOPRAVA Z VÝROB ZAVODU	SOUBOR	1,000	.....			.....	.....	.....

# Položková sestava slepá

Tisk : 1. 4. 2014  
List : 3

Akce: **Reg. sídliště Muglinov- 3. etapa, SO 10- Úpravy teplovodů**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
13	PC19	MTZ PREDIZOL POTRUBÍ	SOUBOR	1,000	.....		.....	.....	.....
<b>oddíl 923 - montáže potrubí</b>							.....	.....	.....

<b>oddíl 930 [PSV] - hodinové zúčtovací sazby</b>									
1	93001	VYPOUSTENÍ VODY ZE STAV ROZVODU	HOD	16,000	.....		.....	.....	.....
2	93002	DEMONTAŽNÍ PRÁCE	HOD	60,000	.....		.....	.....	.....
3	93003	GEODET PRÁCE	HOD	12,000	.....		.....	.....	.....
<b>oddíl 930 - hodinové zúčtovací sazby</b>							.....	.....	.....

<b>objekt</b>	<b>001 - Přeložka horkovodu</b>				<b>57,07</b>		.....	.....	.....
---------------	---------------------------------	--	--	--	--------------	--	-------	-------	-------