

VÝKAZ VÝMĚR**SO12.2-Úprava sdělovacího vedení UPC ČR****Regenerace sídliště Muglinov,3.etapa**

ZEMNÍ PRÁCE		
Rýha v chodníku litý asphalt 35/50-70	14	m
Rýha v trávě 50/70-100	58	m
Prohloubení rýhy š.50 o 50cm	25	m
Vytyčení trasy v zastavěném terénu	72	m
9.4.0011 Skládkovné	7	m3
Zábor veřejného prostranství	1	stavba
Hod.sazba-nezařazené úkony-montážní,stavební a ostatní práce	38	hod
MONTÁŽNÍ PRÁCE		
Vytažení kabelu koaxiálního kabelu-demontážní práce,manipulace	35	m
Pokládka koaxiálního kabelu-montáž do děl.chrán.160/110-manipulace	35	m
Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1	ks
Provedení revizních zkoušek	12	hod
9.4.0015 Pokládka dělené chráničky 160/110	35	m
GEODETICKÉ PRÁCE		
Zaměření trasy pro stavbu do 100 m	1	ks
Plán.geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1	ks
Uzavření sml.na zákl.SSB a příp.vklad VBŘ	1	ks
Zajištění vkladu věcného břemene do KN	1	ks
MATERIÁL		
Fólie výstražná 330mm PE oranžová	35	m
Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	70	m
Trubka dělená SYSPRO 160/110	35	m
Spona trubky dělené SYSPRO	140	ks