


Půdorys střechy



Legenda

- střavující konstrukce
- stavební úpravy / zateplené konstrukce

Pozn.:

- dřevěný rozděšecí rošt z řosén 80/220
- trámy budou uloženy kolmo na nosné trámy stropní konstrukce, před provedením budou provedeny sondy !!!!
- podklad bude vyrovnáván bodově pomocí dřevěných klínů a montážní pěny
- rozpěry budou spojeny s trámy pomocí spojovacích prostředků (hřebíky, šroubky)
- všechny dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě (např. BOCHHEM)
- u komínu nutno dodržet min. 50 (300)mm vzdálenost mezi hranou prvku krovu a vnější stěnou komínu !!!
- mezi tělesem komína a stěnou bude osazena izolace z kamenné vlny
- odvětrávací prostory budou prodlouženy nad úroveň čisté podlahy

Kubatura celkem 9,46m3
5% přežez - 0,47m3
Kubatura celkem - 9,93m3

Zodp. projektant	Ing. Dušan Tvarůžek	Arch	Stupeň	RDS			
Investor	Úřad městského obvodu Slezská Ostrava	Datum	03/2016				
Autos		Měřítko	1:50				
Snížení energetické náročnosti mateřské školy Frýdecká 426/28 Ostrava - Kunčice							
					Formát	8 x A4	
					Č. zakázky	IDT1604	
Části dokumentace							
D							
Výkres	Č. soupřavy			Č. výkresu			
Půdorys střechy - nový stav				14			