


PŮDORYS 4.NP (PŮDA) – BOURACÍ PRÁCE

M=1:100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

BYT č.	Místnost č.	Název místnosti	Plocha m²
	401	Mezipodesta	4,05
	402	Podesta	10,26
	403	Půdní prostor	117,03
	404	Půdní prostor	117,03

VÝPIS MONTÁŽÍ A ÚPRAV

- ② OČIŠTĚNÍ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM S FUNGICIDNÍM A BIOCIDNÍM ÚČINKEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY.
- ③ ZAČIŠTĚNÍ OŠTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM (DLE POTŘEBY VYROVNÁNÍ PLOCH CEMENTOVÝM LEPIDLEM, NATAŽENÍ TENKOVRSNÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY A PROVEDENÍ VÝMALBY BÍLOU DISPERZNÍ BARVOU)
- ⑨ NOVÝ BLESKOSVOD – SPODNÍ ČÁST JÍMACÍHO DRÁTU Ø10mm FeZn (CELKEM 7,0m); HORNÍ ČÁST JÍMACÍHO DRÁTU Ø8mm AlMgSi (CELKEM 45,0m); DODÁVKA VČETNĚ INSTALAČNÍHO A OCHRANNÉHO SORTIMENTU.
- ⑭ LOKÁLNÍ VYSRAVENÍ OMÍTKY STŘEŠNÍ ŘÍMSY SANAČNÍ OMÍTKOU V tl. 15–20mm; (CELKEM ~10,0m²) VIZ. VÝPIS SKLADEB (PŘÍLOHA Č. 120)
- ⑮ ZATEPLENÍ STROPU NAD 3.NP (PODLAHA PODKROVÍ) – EPS 100S tl. 200mm + OSB DESKA tl. 18mm (PROSTOR POD VAZNÝM TRÁMEM VYPLNIT MINERÁLNÍ VATOU tl. 100mm); (CELKEM 232,0m²)


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (KZS) – PĚNOVÝ POLYSTYRÉN tl. 70mm
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE – KZS – MINERÁLNÍ VATA tl. 120mm

POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
VÝPIS OKEN, DVEŘÍ, ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ APOD... VIZ. VÝPIS PRVKŮ (PŘÍLOHA č. 118).

SCHÉMA UKONČENÍ ZATEPLENÍ




LEGENDA ZATEPLENÍ

- ⑮ ZATEPLENÍ FASÁDY, MINERÁLNÍ VATA tl. 120mm (např. ROCKWOOL FASROCK) (V MÍSTĚ PARAPETNÍ ŘÍMSY POD OKNY SITUOVANÝMI DO ULICE SE POUŽÍJE MV tl. 40mm)
- ⑮ ZATEPLENÍ OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ, MINERÁLNÍ VATA tl. 30mm (např. ROCKWOOL FASROCK) PARAPET XPS tl. 30mm NA SPÁDOVOU VRSTVU Z CEMENTOVÉ MALTY.

LEGENDA ODKAZŮ

BS – BLESKOSVOD

±0,000 = 1.NP

Název stavby:	VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Heřmanická 1431/19, Slezská-Ostrava	 projektování pozemních staveb tel : 596 617 319 fax : 596 618 497 e-mail : dalibor@macurapro.cz	
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava; Těšínská 35, 710 16 Ostrava		
Místo stavby:	ul. Heřmanická 1431/19; Slezská-Ostrava		
Stupeň projektu:	Dokumentace pro provádění stavby		
Vypracoval:	David Chvostek		
Zodp. projektant:	Ing. Dalibor Macura	Datum:	12/2017
Název výkresu:	PŮDORYS 4.NP (PŮDA) - NOVÝ STAV	Měřítko:	1:100
		Zakázka:	16-17
		Číslo výkresu:	115