


PŮDORYS 2.NP (3.NP) – NOVÝ STAV

M=1:100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ (2.NP)

BYT č.	Místnost č.	Název místnosti	Plocha m²	Světla výška (m)
	201	Vstup	4,05	3,20
	202	Podesta	10,26	3,20
	203	Chodba	11,43	3,20
	204	Chodba	11,43	3,20
6	205	Předsíň	3,36	3,20
	206	Pokoj + kuch.kout	20,90	3,20
	207	Lázeň + WC	3,70	3,20
7	208	Předsíň	3,36	3,20
	209	Pokoj + kuch.kout	20,90	3,20
	210	Lázeň + WC	3,70	3,20
8	211	Předsíň	4,03	3,20
	212	Kuchyň	10,24	3,20
	213	Pokoj	16,19	3,20
	214	Lázeň + WC	3,70	3,20

BYT č.	Místnost č.	Název místnosti	Plocha m²	Světla výška (m)
9	215	Předsíň	3,36	3,20
	216	Pokoj + kuch.kout	20,90	3,20
	217	Lázeň + WC	3,70	3,20
	218	Předsíň	3,36	3,20
10	219	Pokoj + kuch.kout	20,90	3,20
	220	Lázeň + WC	3,70	3,20
	221	Předsíň	3,10	3,20
11	222	Kuchyň	10,25	3,20
	223	Pokoj	18,42	3,20
	224	Lázeň + WC	3,05	3,20

VÝPIS MONTÁŽÍ A ÚPRAV

- ② OČIŠTĚNÍ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPSKEM S FUNGICIDNÍM A BIOCIDNÍM ÚČINKEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY.
- ⑨ NOVÝ BLESKOSVOD – SPODNÍ ČÁST JÍMACÍHO DRÁTU Ø10mm FeZn (CELKEM 7,0m); HORNÍ ČÁST JÍMACÍHO DRÁTU Ø8mm AlMgSi (CELKEM 45,0m); DODÁVKA VČETNĚ INSTALAČNÍHO A OCHRANNÉHO SORTIMENTU.
- ⑪ ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU PO DEMONTÁŽI DVOJITÝCH "KASTLOVÝCH" OKEN (OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ EPS tl. 120mm, PARAPET PODEZDÍT PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI POPŘ. VYROVNAT CEMENTOVOU MALTOU V tl. 100mm, POTÉ ZAČISTIT KLASICKÝM ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM VČETNĚ VÝMALBY BÍLOU DISPERZNÍ BARVOU. TLOUŠŤKA IZOLANTU SE MŮŽE LIŠIT DLE SKUTEČNÉ VÝŠKY ZALOMENÍ).

LEGENDA ZATEPLENÍ

- ZS1 ZATEPLENÍ FASÁDY, MINERÁLNÍ VATA tl. 120mm (např. ROCKWOOL FASROCK) (V MÍSTĚ PARAPETNÍ ŘÍMSY POD OKNY SITUOVANÝMI DO ULICE SE POUŽÍJE MV tl. 40mm)
- ZS2 ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, MINERÁLNÍ VATA tl. 30mm (např. ROCKWOOL FASROCK) PARAPET XPS tl. 30mm NA SPÁDOVOU VRSTVU Z CEMENTOVÉ MALTY.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (KZS) – PĚNOVÝ POLYSTYRÉN tl. 70mm
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE – KZS – MINERÁLNÍ VATA tl. 120mm

POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. VÝPIS OKEN, DVEŘÍ, ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ APOD... VIZ. VÝPIS PRVKŮ (PŘÍLOHA č. 118).

±0,000 = 1.NP

LEGENDA ODKAZŮ

BS – BLESKOSVOD

Název stavby:	VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Heřmanická 1431/19, Slezská-Ostrava	projektování pozemních staveb tel : 596 617 319 fax : 596 618 497 e-mail : dalibor@macurapro.cz
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava; Těšínská 35, 710 16 Ostrava	
Místo stavby:	ul. Heřmanická 1431/19; Slezská-Ostrava	
Stupeň projektu:	Dokumentace pro provádění stavby	
Vypracoval:	David Chvostek	
Zodp. projektant:	Ing. Dalibor Macura	Datum: 12/2017
Název výkresu:	PŮDORYS 2.NP (3.NP) - NOVÝ STAV	Měřítko: 1:100
		Zakázka: 16-17
		Číslo výkresu: 114