


PŮDORYS 4.NP (PŮDA) – BOURACÍ PRÁCE

M=1:100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

BYT č.	Místnost č.	Název místnosti	Plocha m²
	401	Mezipodesta	4,05
	402	Podesta	10,26
	403	Půdní prostor	117,03
	404	Půdní prostor	117,03

LEGENDA ODKAZŮ

BS – BLESKOSVOD

VÝPIS DEMONTÁŽÍ A BOURACÍCH PRACÍ

- ① VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA VČ. RÁMU (\* OKNO DVOJITÉ "KASTLOVÉ")
- ② VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO PLECHOVÉHO PARAPETU
- ③ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU
- ⑤ VÝŘEZÁNÍ A VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KZS OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ (EPS tl. 20mm + OMÍTKA)
- ⑩ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO OKAPOVÉHO SVODU DN100 VČ. KOTVENÍ (CELKEM ~45,0m)
- ⑪ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLASTOVÉHO OKAPOVÉHO SVODU DN110 VČ. KOTVENÍ (CELKEM ~7,0m)
- ⑫ OSTATNÍ DEMONTÁŽE KONSTRUKCÍ NA FASÁDĚ (NA VÝKRESE NEOZNAČENO) – PLECHOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA (1ks); OCELOVÝ DRŽÁK VLAJKY (2ks); OCELOVÉ MADLO (1ks); OCELOVÁ KONZOLKA L-PROFIL dl. 500mm (1ks); SENZOR MaR (2ks); INFORMAČNÍ CEDULE (5ks)
- ⑭ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BLESKOSVODU VČ. KOTVENÍ – OD KONTROLNÍ SVORKY PO STŘECHU (CELKEM ~40,0m)
- ⑳ LOKÁLNÍ OKLEPÁNÍ UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY STŘEŠNÍ ŘÍMSY (CELKEM ~10,0m²)


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (KZS) – PĚNOVÝ POLYSTYRÉN tl. 70mm
- BOURANÉ/DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PROJEDNAT OPATŘENÍ PRO OCHRANU TRAKČNÍHO VEDENÍ S DPO a.s. (PODROBNĚ VIZ. TZ).

±0,000 = 1.NP

Název stavby:	VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Heřmanická 1431/19, Slezská-Ostrava	 projektování pozemních staveb tel : 596 617 319    fax : 596 618 497 e-mail : dalibor@macurapro.cz	
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava; Těšínská 35, 710 16 Ostrava		
Místo stavby:	ul. Heřmanická 1431/19; Slezská-Ostrava		
Stupeň projektu:	Dokumentace pro provádění stavby		
Vypracoval:	David Chvostek		
Zodp. projektant:	Ing. Dalibor Macura	Datum:	12/2017
Název výkresu:	PŮDORYS 4.NP (PŮDA) - BOURACÍ PRÁCE	Měřítko:	1:100
		Zakázka:	16-17
		Číslo výkresu:	109