


PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV

M=1:100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

BYT č.	Místnost č.	Název místnosti	Plocha m²	Světla výška (m)
1	101	Vstup	5,35	3,20
	102	Podesta	10,26	3,20
	103	Chodba	11,43	3,20
	104	Chodba	11,43	3,20
	105	Předstí	3,36	3,20
2	106	Pokoj + kuch.kout	20,90	3,20
	107	Lázeň + WC	3,70	3,20
	108	Předstí	3,36	3,20
3	109	Pokoj + kuch.kout	20,90	3,20
	110	Lázeň + WC	3,70	3,20
	111	Předstí	4,03	3,20
	112	Kuchyň	10,24	3,20
4	113	Pokoj	16,19	3,20
	114	Lázeň + WC	3,70	3,20
5	115	Předstí	3,36	3,20
	116	Pokoj + kuch.kout	20,90	3,20
	117	Lázeň + WC	3,70	3,20
	118	Předstí	3,36	3,20
	119	Pokoj + kuch.kout	20,90	3,20
6	120	Lázeň + WC	3,70	3,20
	121	Chodba	7,50	3,20
	122	Předstí	3,21	3,20
	123	Pokoj – personál	15,17	3,20
7	124	Lázeň	9,30	3,20

VÝPIS MONTÁŽÍ A ÚPRAV

- ② OČIŠTĚNÍ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPSKEM S FUNGICIDNÍM A BIOCIDNÍM ÚČINKEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY.
- ⑨ NOVÝ BLESKOSVOD – SPODNÍ ČÁST JÍMACÍHO DRÁTU Ø10mm FeZn (CELKEM 7,0m); HORNÍ ČÁST JÍMACÍHO DRÁTU Ø8mm AlMgSi (CELKEM 45,0m); DODÁVKA VČETNĚ INSTALAČNÍHO A OCHRANNÉHO SORTIMENTU.
- ⑪ ÚPRAVA VNITŘNÍHO OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU PO DEMONTÁŽI DVOJITÝCH "KASTLOVÝCH" OKEN (OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ EPS tl. 120mm, PARAPET PODEZDÍT PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI POPŘ. VYROVNAT CEMENTOVOU MALTOU V tl. 100mm, POTÉ ZAČISTIT KLASICKÝM ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM VČETNĚ VÝMALBY BÍLOU DISPERZNÍ BARVOU. TLOUŠŤKA IZOLANTU SE MŮŽE LIŠIT DLE SKUTEČNÉ VÝŠKY ZALOMENÍ).
- ⑬ ZPĚTNÁ MONTÁŽ INFORMAČNÍCH TABULEK (5ks) A SENZORŮ MaR (2ks) NA FASÁDU OBJEKTU (TABULKY S ČÍSLEM POPISNÝM A ČÍSLEM ORIENTAČNÍM BUDOU NOVÉ; DODÁVKA VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU)

LEGENDA ZATEPLENÍ

- ⓩ1 ZATEPLENÍ FASÁDY, MINERÁLNÍ VATA tl. 120mm (např. ROCKWOOL FASROCK) (V MÍSTĚ PARAPETNÍ ŘÍMSY POD OKNY SITUOVANÝMI DO ULICE SE POUŽÍJE MV tl. 40mm)
- ⓩ2 ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, MINERÁLNÍ VATA tl. 30mm (např. ROCKWOOL FASROCK) PARAPET XPS tl. 30mm NA SPÁDOVOU VRSTVU Z CEMENTOVÉ MALTY.

POZN.: JEDNOTLIVÉ SKLADBY VIZ. VÝPIS SKLADEB (PŘÍLOHA Č. 120).

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (KZS) – PĚNOVÝ POLYSTYRÉN tl. 70mm
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE – KZS – MINERÁLNÍ VATA tl. 120mm

POZNÁMKA

VŠEKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. VÝPIS OKEN, DVEŘÍ, ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ APOD... VIZ. VÝPIS PRVKŮ (PŘÍLOHA Č. 118).

±0,000 = 1.NP

Název stavby:	VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Heřmanická 1431/19, Slezská-Ostrava	MACURA projektování pozemních staveb tel : 596 617 319 fax : 596 618 497 e-mail : dalibor@macurapro.cz
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava; Těšínská 35, 710 16 Ostrava	
Místo stavby:	ul. Heřmanická 1431/19; Slezská-Ostrava	
Stupeň projektu:	Dokumentace pro provádění stavby	
Vypracoval:	David Chvostek	
Zodp. projektant:	Ing. Dalibor Macura	Datum: 12/2017 Měřítko: 1:100 Zakázka: 16-17 Číslo výkresu: 113
Název výkresu:	PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	

LEGENDA ODKAZŮ

BS – BLESKOSVOD