


SEVEROZÁPADNÍ POHLED

M=1:200



JIHOVÝCHODNÍ POHLED

M=1:200




POZNÁMKA

DEFINITIVNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM.
VÝPIS OKEN, DVEŘÍ, ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ APOD... VIZ. VÝPIS PRVKŮ (PŘÍLOHA č. 118).
INFORMAČNÍ CEDULKY TÝKAJÍCÍ SE VODOVODU APOD. NAKOTVIT ZPĚT NA FASÁDU NA PŮVODNÍ MÍSTA.


JIHOZÁPADNÍ POHLED

M=1:200



SEVEROVÝCHODNÍ POHLED

M=1:200



LEGENDA ODKAZŮ

- (A) FASÁDA – TENKOVŘSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA (ZRNO 2mm), BARVA SVĚTLE ORANŽOVÁ (NAPŘ. BAUMIT SILIKONTOP, ODTÍN BAUMIT LIFE 0464 HBW 60/TSR 69)
- (B) SOKL – JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA S BAREVNÝMI KAMÍNKY (ZRNO 2mm), BARVA ŠEDOMODRÁ (NAPŘ. BAUMIT MOZAIKTOP, ODTÍN M332)
- (C) PLASTOVÉ OKNO, BARVA BÍLÁ (SOUČÁSTÍ OKNA JE PLECHOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET V CIHLOVĚ ČERVENÉ BARVĚ (RAL 8004) PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. PŮDORYSY; ŘEZ A–A' A VÝPIS PRVKŮ)
- (D) HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, BARVA BÍLÁ (PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. PŮDORYSY; ŘEZ A–A' A VÝPIS PRVKŮ)
- (D') PLASTOVÉ DVEŘE, BARVA BÍLÁ (PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. PŮDORYSY; ŘEZ A–A' A VÝPIS PRVKŮ)
- (E) PLECHOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM, BARVA CIHLOVĚ ČERVENÁ (RAL 8004; PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ. VÝPIS PRVKŮ)
- (F) NOVÝ BLESKOSVOD + OCHRANNÝ ÚHELNIK V CIHLOVĚ ČERVENÉ BARVĚ (RAL 8004)
- (G) SENZORY MaR (PŮVODNÍ VČ. KRYCÍCH PLECHŮ)
- (H) NOVÉ INFORMAČNÍ CEDULE (ČÍSLO POPISNÉ; ČÍSLO ORIENTAČNÍ)
- (CH) PŮVODNÍ PLECHOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
- (I) KOTVA TRAKČNÍHO TROLEJOVÉHO VEDENÍ
- (J) OCELOVÉ DVÍŘKA HUP A EL., BARVA CIHLOVĚ ČERVENÁ (RAL 8004)
- (K) STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

±0,000 = 1.NP

Název stavby:	VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Heřmanická 1431/19, Slezská-Ostrava	MACURA projektování pozemních staveb tel : 596 617 319 fax : 596 618 497 e-mail : dalibor@macurapro.cz
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava; Těšínská 35, 710 16 Ostrava	
Místo stavby:	ul. Heřmanická 1431/19; Slezská-Ostrava	
Stupeň projektu:	Dokumentace pro provádění stavby	
Vypracoval:	David Chvostek	
Zodp. projektant:	Ing. Dalibor Macura	Datum: 12/2017
Název výkresu:	POHLEDY - NOVÝ STAV	Měřítko: 1:200
		Zakázka: 16-17
		Číslo výkresu: 120