


PŮDORYS 1.NP – BOURACÍ PRÁCE

M=1:100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

BYT č.	Místnost č.	Název místnosti	Plocha m²	Světla výška (m)	BYT č.	Místnost č.	Název místnosti	Plocha m²	Světla výška (m)
	101	Vstup	5,35	3,20	4	115	Předsíň	3,36	3,20
	102	Podesta	10,26	3,20		116	Pokoj + kuch.kout	20,90	3,20
	103	Chodba	11,43	3,20		117	Lázeň + WC	3,70	3,20
	104	Chodba	11,43	3,20		118	Předsíň	3,36	3,20
1	105	Předsíň	3,36	3,20	5	119	Pokoj + kuch.kout	20,90	3,20
	106	Pokoj + kuch.kout	20,90	3,20		120	Lázeň + WC	3,70	3,20
	107	Lázeň + WC	3,70	3,20		121	Chodba	7,50	3,20
2	108	Předsíň	3,36	3,20		122	Předsíň	3,21	3,20
	109	Pokoj + kuch.kout	20,90	3,20		123	Pokoj – personál	15,17	3,20
	110	Lázeň + WC	3,70	3,20		124	Lázeň	9,30	3,20
3	111	Předsíň	4,03	3,20					
	112	Kuchyně	10,24	3,20					
	113	Pokoj	16,19	3,20					
	114	Lázeň + WC	3,70	3,20					

VÝPIS DEMONTÁŽÍ A BOURACÍCH PRACÍ

- ① VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA VČ. RÁMU (* OKNO DVOJITÉ "KASTLOVÉ")
- ② VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO PLECHOVÉHO PARAPETU
- ③ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU
- ⑤ VYŘEZÁNÍ A VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KZS OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ (EPS tl. 20mm + OMÍTKA)
- ⑥ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ/DVEŘÍ DO DVORA VČ. DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ
- ⑩ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO OKAPOVÉHO SVODU DN100 VČ. KOTVENÍ (CELKEM ~45,0m)
- ⑪ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLASTOVÉHO OKAPOVÉHO SVODU DN110 VČ. KOTVENÍ (CELKEM ~7,0m)
- ⑫ OSTATNÍ DEMONTÁŽE KONSTRUKCÍ NA FASÁDĚ (NA VÝKRESE NEOZNAČENO) – PLECHOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA (1ks); OCELOVÝ DRŽÁK VLAJKY (2ks); OCELOVÉ MADLO (1ks); OCELOVÁ KONZOLKA L–PROFIL dl. 500mm (1ks); SENZOR MaR (2ks); INFORMAČNÍ CEDULE (5ks)
- ⑭ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BLESKOSVODU VČ. KOTVENÍ – OD ZEMNÍHO PÁSKU PO STŘECHU (CELKEM ~50,0m)
- ⑮ ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU PRO OKNO O 400mm V OBVODOVÉM ZDIVU tl. 450mm (VYBOURÁNÍ ZDIVA Z CP VČETNĚ VYŘEZÁNÍ A VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KZS (EPS tl. 70mm + OMÍTKA) POZN.: DEFINITIVNÍ POLOHA NOVÉHO OKNA V MÍSTNOSTECH 121,224,324 BUDE UPŘESNĚNA NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉ DISPOZICE MÍSTNOSTÍ – POLOHU NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM.
- ⑳ VYŘEZÁNÍ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ tl. 70mm Z POLYSTYRÉNU (VYŘEZAT PÁS ŠÍŘKY CCA 50–70mm PRO MOŽNOST NAKOTVENÍ NOVÉHO ZAKLÁDACÍHO PROFILU); (CELKEM ~5,5m)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (KZS) – PĚNOVÝ POLYSTYRÉN tl. 70mm
- BOURANÉ/DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PROJEDNAT OPATŘENÍ PRO OCHRANU TRAKČNÍHO VEDENÍ S DPO a.s. (PODROBNĚ VIZ. TZ).

±0,000 = 1.NP

Název stavby:	VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Heřmanická 1431/19, Slezská-Ostrava	MACURA projektování pozemních staveb tel : 596 617 319 fax : 596 618 497 e-mail : dalibor@macurapro.cz
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava; Těšínská 35, 710 16 Ostrava	
Místo stavby:	ul. Heřmanická 1431/19; Slezská-Ostrava	
Stupeň projektu:	Dokumentace pro provádění stavby	
Vypracoval:	David Chvostek	
Zodp. projektant:	Ing. Dalibor Macura	Datum: 12/2017 Měřítko: 1:100 Zakázka: 16-17 Číslo výkresu: 107
Název výkresu:	PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE	

LEGENDA ODKAZŮ

BS – BLESKOSVOD