




Střecha



Legenda

- | | |
|--|---|
| stávající konstrukce |  |
| stavební úpravy / zateplené konstrukce |  |

Pozn.:

- dřevěný rozdílně roční rož štěp 80/220
 - třmý budou uloženy kolmo na nosné třmý stropní konstrukce, před provedením budou provedeny sondy
 - poklad bude vyrovnávan bodově pomocí dřevěných klínů a montážní pily
 - rozptyl budou spojeni s třmý pomocí spojovacích prostředků (tréby, svodníky)
 - všechny dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a hnilobám (např. BOCHHEIT)
 - u korníku nutno dodat min. 50 (300)mm vzdálenost mezi hranou prvku krovu a vnější stěnou korníku
 - mezi tělesem korníku a stěnou bude osazena izolace z kmenové vlny
 - odvětrávací prostory budou prodlouženy nad úroveň čisté podlahy
- kubatura celkem 8,79m³
- 5% přežez – 0,44m³
- kubatura celkem – 9,23m³

Zodp. projektant	Ing. Dušan Tvarůžek		
Investor	Úřad městského obvodu, Slazatka Ostrava		
Akce		Súpeň	R/S
		Datum	03/2016
		Měřítiko	1:50
		Formát	B x A4
		C. záležitý	IDT 604
		Cásti dokumentace	
		D	
Výkres		C. soupravy	C. výkresu
	Střecha - nový stav		14